



Drucksachen-Nr. **X/483**

Bad Schwalbach, den 07.11.2017

Aktenzeichen:

Ersteller/in: Karl-Heinz Gamber

Verkehr

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Ausschuss für Energie, Umwelt und Kreisentwicklung	28.11.2017		nein

Titel

Felssicherungsmaßnahmen im Rheingau-Taunus-Kreis von 2012-2017

I: Sachverhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2017 die Verwaltung gebeten, in der nächsten EUKA-Sitzung über die Felssicherungsmaßnahmen der letzten Jahre zu berichten.

Hessen Mobil hat Anfang November die Projektdaten der Felssicherungsmaßnahmen innerhalb der Jahre 2012-2017 dem Rheingau – Taunus - Kreis zur Verfügung gestellt.

Dabei ist zu beachten, dass es sich um reine Baukosten handelt. Die Ingenieurkosten für die geologische Vermessung, naturschutzrechtliche Bestandsaufnahme, Eingriff- und Ausgleichsuntersuchung, der technischen Planung, der ökologischen Baubegleitung und der Bauüberwachung belaufen sich im Schnitt auf 10 % der Baukosten. Hinzu kommen dann noch die Kosten der Kompensationsmaßnahmen.

Hauptakteur bei der Umsetzung von Felssicherungsmaßnahmen an klassifizierten Straßen ist Hessen Mobil. Die Straßenmeistereien von Hessen Mobil haben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Felsböschungen an Straßen regelmäßig zu überwachen und kleinere Steinschläge auf den Straßen zu beseitigen. Ereignen sich an den Felsböschungen größere Steinschläge oder lösen sich größere Felsbrocken von der Böschung, so ist die Straßenmeisterei verpflichtet einen Gutachter einzuschalten. Der Gutachter hat die Aufgabe zu prüfen, ob und wie Felssicherungsmaßnahmen zu erfolgen haben. Da fast jede Felssicherungsmaßnahme aus naturschutzrechtlicher Sicht ein Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, müssen hierzu Kompensationsmaßnahmen sinnvollerweise vor Ort bzw. wenn hierzu keine Möglichkeit besteht, im gleichen Naturraum durchgeführt werden.

In der nachfolgenden List befinden sich die Felssicherungsmaßnahmen von Hessen Mobil. Die Felssicherungsmaßnahme im Zuge der K 623 im Sauerthal wurde vom Rheingau – Taunus - Kreis in eigener Regie innerhalb der diesjährigen Sommerferien umgesetzt.

Straße	Nr:	Ort	Länge (m)	Art der Sicherungen	Ausführung	Baukosten (€)	€ / lfm
B	54	Michelbach	1445	Felsberäumung, Netz, Zaun	Okt 12	465.500,00	322 €
B	260	Wambach	470	Zaun	Nov 13	412.000,00	877 €
B	54	Hettenhain	550	Felsberäumung, Netz, Zaun	Mrz 15	930.500,00	1.692 €
B	54	Michelbach	325	Felsberäumung, Netz, Zaun	Aug 17	542.500,00	1.669 €
L	3272	Presberg	200	Beräumung, Netz, Zaun	Nov 13	233.000,00	1.165 €
L	3374	Langenseifen	550	Beräumung, Netz, Zaun	Okt 14	566.000,00	1.029 €
L	3033	Riesenmühle	215	Netz, Zaun	Okt 14	194.000,00	902 €
L	3397	Ransel	200	Beräumung, Netz, Zaun	Aug 15	161.500,00	808 €
L	3032	Hennethal	65	Netz, Zaun	Jun 16	126.500,00	1.946 €
L	3035	Niedergladbach	1060	Beräumung, Netz, Zaun	Jun 17	394.500,00	372 €
L	3033	Kammerburg	65	Beräumung, Netz, Zaun	Nov 17	180.000,00	2.769 €
K	623	Sauerthal	250	Felsberäumung, Netz, Zaun	Jul 17	190.000,00	760 €
						€ / lfm:	1.323 €

(Pirschle)
Kreisbeigeordneter