

Schlüssel Kreisstraße	von (m)	bis (m)	Umsetz- ungsjahr	Maßnahme	Menge	Einheit	Kosten	Rest- nutzungs- dauer
K509-100	0 -	74	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	65	m	29.637	2030
K509-100	74 -	676	2020	Seitenst.Auffü.	36	m	15.389	2029
K515-100	1.268 -	1.445	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	53	m	29.159	2023
K597-100	1.298 -	1.662	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	63.755	2020
K597-400	1.895 -	2.046	2020	4 cm AB + 4 Binder mit Spurrep.	755	m ²	27.662	2016
K597-400	2.046 -	2.267	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.105	m ²	38.675	2018
K597-500	0 -	779	2020	Schad.St..Bes.,Netzrisse	107	m ²	117.987	2022
K612-100	0 -	841	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	257	m ²	107.505	2020
K612-100	841 -	1.245	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	52	m ²	100.929	2023
K612-100	841 -	1.245	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	112	m ²	100.929	2023
K614-300	72 -	270	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	988	m ²	34.580	2018
K623-100	0 -	835	2020	Schad.St..Bes.,Netzrisse	63	m ²	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	265	m	122.419	2024
K624-100	643 -	1.058	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	152	m	95.104	2025
K625-100	88 -	4.080	2020	+++Lok. t/ Ausgl.	37	t	611.468	2018
K625-100	88 -	4.080	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	15.969	m ²	611.468	2018
K627-100	0 -	1.593	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2020	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	11	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2020	Schad.St..Bes.,Netzrisse	229	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	308	m	195.597	2022
K628-100	0 -	1.432	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	37.131	2020
K628-200	0 -	309	2020	Schad.St..Bes.,Netzrisse	70	m ²	41.722	2021
K629-100	378 -	991	2020	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	26	m ²	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2020	Schad.St..Bes.,Netzrisse	303	m ²	95.482	2019
K630-200	103 -	395	2020	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	65.241	2019
K630-200	103 -	395	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.752	m ²	65.241	2019
K630-200	777 -	882	2020	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	27.530	2018
K630-200	777 -	882	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	740	m ²	27.530	2018
K630-200	1.807 -	2.089	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	50	m ²	67.167	2022
K630-200	1.807 -	2.089	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	260	m	67.167	2022
K631-100	0 -	475	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	118	m	88.864	2023
K631-100	1.502 -	1.923	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.105	m ²	77.885	2017
K634-100	902 -	1.950	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	86	m ²	221.620	2024
K634-100	902 -	1.950	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	243	m	221.620	2024
K634-100	902 -	1.950	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	172	m ²	221.620	2024
K634-100	1.950 -	2.263	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	244	m	88.319	2024
K634-100	2.902 -	4.026	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	14.667	2016
K638-100	1.629 -	1.982	2020	12 cm SMA + 10 cm BTS + 15 cm Schot.	1.765	m ²	282.400	2015
K638-100	1.982 -	3.342	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	192	m ²	305.032	2023
K638-200	0 -	760	2020	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	25	m ²	229.858	2018
K638-200	0 -	760	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	6.179	m ²	229.858	2018
K638-301	0 -	29	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	138	m ²	5.106	2019
K638-600	0 -	243	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	50	m ²	59.718	2022
K638-600	0 -	243	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	64	m	59.718	2022
K638-700	507 -	1.401	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	115.441	2025
K638-700	2.054 -	2.869	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	5.109	m ²	189.033	2017

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K641-100	0 -	1.236	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	193	m²	330.234	2023
K641-100	0 -	1.236	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	485	m	330.234	2023
K642-300	0 -	760	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	4.164	m²	154.068	2018
K642-300	1.118 -	2.568	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	168	m²	316.039	2023
K663-100	1.055 -	1.645	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	124.869	2026
K666-100	0 -	1.509	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	301.801	2023
K666-100	0 -	1.509	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	213	m²	301.801	2023
K666-100	0 -	1.509	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	650	m	301.801	2023
K667-100	0 -	1.080	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	168.788	2027
K669-100	3.141 -	3.660	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.463	m²	86.205	2019
K672-100	0 -	343	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.398	m²	52.936	2016
K675-100	3.838 -	4.393	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	288	m²	119.180	2024
K676-100	328 -	684	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	65	m	63.212	2023
K678-100	0 -	95	2020	4 cm AB + 6 Binder mit Fräsen	480	m²	24.000	2015
K678-200	675 -	1.133	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	131	m²	111.993	2024
K682-100	0 -	1.041	2020	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	195.279	2022
K682-100	1.041 -	1.815	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	3.870	m²	135.450	2017
K687-100	2.672 -	2.885	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	241	m	43.713	2025
K687-100	2.885 -	3.155	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	238	m	52.717	2026
K690-100	128 -	2.975	2020	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	579.837	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2020	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	15.367	2025
K691-100	0 -	779	2020	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	98.866	2025
K697-100	0 -	24	2020	4 cm AB + 6 Binder mit Fräsen	116	m²	5.800	2015
K697-100	56 -	222	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	32.595	2024
K700-100	0 -	1.430	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	53	m	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2020	Fräsen + SMA,Spurrinnen	237	m²	180.641	2023
K700-100	2.220 -	2.804	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	115.943	2026
K700-100	2.860 -	3.084	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	52	m²	28.539	2021
K700-200	0 -	560	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	533	m	70.725	2026
K700-200	560 -	1.149	2020	4 cm SMA + 8 BTS mit 4 cm Fräsen	2.945	m²	166.804	2015
K700-200	1.495 -	1.541	2020	+++Fräsen + SMA,Notflicken	6	m²	7.002	2019
K700-200	1.495 -	1.541	2020	+++Fräsen + SMA,Setzungen	15	m²	7.002	2019
K700-200	1.495 -	1.541	2020	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	22	m²	7.002	2019
K700-200	1.495 -	1.541	2020	4 cm SMA mit Rep.	257	m²	7.002	2019
K702-100	0 -	387	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	67.588	2021
K702-100	387 -	591	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	96	m	44.161	2024
K703-100	1.263 -	1.485	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	218	m	53.567	2022
K703-200	435 -	456	2020	10 cm SMA + 10 cm BTS + 15 cm Schot	124	m²	17.980	2000
K703-200	2.240 -	2.258	2020	+++Lok. t/ Ausgl.	0	t	4.203	2016
K703-200	2.240 -	2.258	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	111	m²	4.203	2016
K705-100	0 -	460	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	94.072	2021
K705-100	460 -	579	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	22.425	2023
K705-100	579 -	767	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	940	m²	34.780	2020
K705-100	767 -	1.361	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.186	m²	117.882	2016
K705-100	1.586 -	2.737	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	68	m	124.299	2024
K705-100	2.737 -	2.818	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	48	m	16.159	2026
K706-100	0 -	1.946	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	248.147	2027
K707-100	544 -	1.266	2020	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	247	m²	91.996	2020
K707-100	544 -	1.266	2020	4 cm SMA mit Rep.	3.610	m²	91.996	2020

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K707-100	1.819 -	3.231	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	297.237	2022
K707-100	1.819 -	3.231	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	203	m²	297.237	2022
K707-200	819 -	1.239	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	63.673	2026
K708-100	0 -	783	2020	Emulsion U 60,Splittverlust	212	m²	136.384	2023
K709-200	0 -	166	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	79	m	31.556	2021
K709-300	0 -	735	2020	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	139.506	2026
K709-303	0 -	12	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	60	m²	2.220	2020
K711-100	336 -	637	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	48.407	2025
K714-200	0 -	659	2020	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	352	m	85.802	2018
K714-200	0 -	659	2020	+++Fräsen + SMA,Setzungen	2	m²	85.802	2018
K714-200	0 -	659	2020	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	396	m²	85.802	2018
K714-200	0 -	659	2020	4 cm SMA mit Rep.	3.442	m²	85.802	2018
K714-200	659 -	1.582	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	194	m²	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	781	m	143.580	2025
K715-100	426 -	1.579	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	6.111	m²	226.107	2016
K715-100	1.579 -	2.031	2020	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	112	m²	74.137	2021
K717-100	1.642 -	2.326	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	3.420	m²	131.695	2018
K717-100	2.364 -	2.480	2020	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	16.350	2020
K721-100	598 -	997	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	53.156	2026
K721-200	1.071 -	1.363	2020	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	19	m²	68.048	2019
K721-200	1.071 -	1.363	2020	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.805	m²	68.048	2019
K984-100	1.403 -	1.610	2020	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	33.685	2021
K984-100	1.403 -	1.610	2020	Fugenverguss,Risse > 5mm	127	m	33.685	2021
K984-100	1.610 -	2.255	2020	Fräsen + SMA,Netzrisse	62	m²	125.914	2024
K984-100	1.610 -	2.255	2020	Versiegelung,Risse < 5mm	132	m²	125.914	2024
K984-100	2.255 -	4.055	2020	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	293.464	2021
K597-100	1.298 -	1.662	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.820	m²	63.755	2020
K612-100	0 -	841	2021	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	5	m²	107.505	2020
K612-100	0 -	841	2021	+++Fräsen + SMA,Notflicken	2	m²	107.505	2020
K612-100	0 -	841	2021	4 cm SMA mit Rep.	4.218	m²	107.505	2020
K627-100	0 -	1.593	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	195.597	2022
K628-100	0 -	1.432	2021	Versorger Kooperation	7.878	m²	37.131	2020
K629-100	378 -	991	2021	RinneN regu.	30	m	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2021	+++Schad.St..Bes.,Notflicken	10	m²	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2021	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	14	m²	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2021	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	36	m	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2021	4 cm AB mit Rep.	2.476	m²	95.482	2019
K630-200	2.089 -	2.831	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	181	m	176.263	2025
K630-200	2.089 -	2.831	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	246	m²	176.263	2025
K634-100	2.263 -	2.902	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.906	m²	144.522	2021
K634-100	2.902 -	4.026	2021	Versorger Kooperation	5.620	m²	14.667	2016
K634-100	4.026 -	4.146	2021	Versorger Kooperation	597	m²	1.521	2029
K634-100	4.146 -	4.170	2021	Versorger Kooperation	220	m²	1	2013
K638-100	0 -	346	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	73	m	79.583	2026
K638-100	0 -	346	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	145	m²	79.583	2026
K638-700	507 -	1.401	2021	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	313	m	115.441	2025
K642-300	760 -	1.118	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	126	m²	74.738	2023

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K663-100	1.055 -	1.645	2021	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	124.869	2026
K663-100	1.055 -	1.645	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	259	m²	124.869	2026
K666-100	0 -	1.509	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	301.801	2023
K666-100	1.509 -	1.627	2021	Versorger Kooperation	590	m²	1	2016
K666-100	1.627 -	1.822	2021	Versorger Kooperation	975	m²	1	2016
K666-100	1.822 -	2.073	2021	Versorger Kooperation	1.255	m²	1	2016
K667-100	0 -	1.080	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	168.788	2027
K667-200	0 -	358	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	78	m	99.196	2026
K667-200	0 -	358	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	134	m²	99.196	2026
K667-200	404 -	837	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	224	m²	99.696	2026
K667-200	881 -	1.098	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	170	m²	50.834	2026
K667-200	1.132 -	1.249	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	82	m	27.011	2026
K674-100	0 -	1.212	2021	Versorger Kooperation	7.118	m²	12.553	2021
K675-100	3.838 -	4.393	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	75	m²	119.180	2024
K678-200	166 -	475	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	110	m²	73.437	2024
K678-200	675 -	1.133	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	65	m²	111.993	2024
K682-100	0 -	1.041	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	195.279	2022
K690-100	128 -	2.975	2021	Notreparatur,Ausbrüche	9	m²	579.837	2025
K690-100	128 -	2.975	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	381	m	579.837	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2021	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	15.367	2025
K691-100	0 -	779	2021	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2021	Fräsen + SMA,Abplatzungen	17	m²	98.866	2025
K694-100	1.470 -	2.849	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	86	m	205.894	2026
K696-100	234 -	660	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	111	m²	54.909	2026
K697-100	56 -	222	2021	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	32.595	2024
K699-100	447 -	626	2021	Versorger Kooperation	895	m²	1	2024
K699-100	626 -	1.467	2021	Versorger Kooperation	3.784	m²	14.597	2019
K699-100	1.467 -	1.578	2021	Versorger Kooperation	555	m²	481	2014
K699-100	1.578 -	1.614	2021	Versorger Kooperation	280	m²	429	2027
K700-100	0 -	1.430	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	59	m²	180.641	2023
K700-100	2.220 -	2.804	2021	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	115.943	2026
K700-100	2.220 -	2.804	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	398	m²	115.943	2026
K702-100	0 -	387	2021	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	67.588	2021
K703-100	1.263 -	1.485	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	58	m²	53.567	2022
K703-200	1.666 -	1.711	2021	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	11.416	2021
K703-200	1.666 -	1.711	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	302	m²	11.416	2021
K703-200	1.745 -	2.074	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	65	m	67.511	2024
K705-100	0 -	460	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.541	m²	94.072	2021
K705-100	460 -	579	2021	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	22.425	2023
K705-100	1.586 -	2.737	2021	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	64	m²	124.299	2024
K706-100	0 -	1.946	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	248.147	2027
K707-100	1.819 -	3.231	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	297.237	2022
K707-200	819 -	1.239	2021	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	222	m²	63.673	2026
K709-300	0 -	735	2021	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	139.506	2026
K711-100	336 -	637	2021	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	48.407	2025
K714-100	419 -	2.726	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	538	m²	292.768	2026
K714-200	659 -	1.582	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	73	m²	143.580	2025
K715-100	1.579 -	2.031	2021	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	74.137	2021

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K715-100	1.579 -	2.031	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	64	m	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2021	Fräsen + SMA,Spurrinnen	133	m²	74.137	2021
K717-100	2.364 -	2.480	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	464	m²	16.350	2020
K717-100	2.779 -	2.955	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	142	m²	39.096	2025
K721-100	598 -	997	2021	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	53.156	2026
K721-200	0 -	1.071	2021	Versiegelung,Risse < 5mm	396	m²	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	550	m	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2021	Fräsen + SMA,Netzrisse	54	m²	137.894	2026
K984-100	1.403 -	1.610	2021	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	33.685	2021
K984-100	2.255 -	4.055	2021	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	8.113	m²	293.464	2021
K515-100	0 -	252	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.260	m²	46.620	2021
K515-100	252 -	1.224	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	118	m	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	80	m²	153.323	2026
K612-200	0 -	158	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	51	m	27.245	2025
K623-100	0 -	835	2022	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	13	m²	122.419	2024
K625-200	0 -	1.261	2022	Schad.St..Bes.,Netzrisse	88	m²	134.195	2026
K627-100	0 -	1.593	2022	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	195.597	2022
K628-200	0 -	309	2022	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	10	m²	41.722	2021
K628-200	0 -	309	2022	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	17	m²	41.722	2021
K628-200	0 -	309	2022	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	20	m	41.722	2021
K628-200	0 -	309	2022	4 cm AB mit Rep.	1.240	m²	41.722	2021
K630-200	2.089 -	2.831	2022	Fräsen + SMA,Spurrinnen	116	m²	176.263	2025
K638-100	346 -	1.403	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	549	m²	137.251	2027
K638-700	400 -	507	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	642	m²	23.754	2021
K638-700	507 -	1.401	2022	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2022	Fräsen + SMA,Abplatzungen	15	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	51	m²	115.441	2025
K641-200	727 -	895	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.176	m²	43.512	2022
K641-200	895 -	1.526	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.929	m²	145.373	2022
K642-100	0 -	187	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.112	m²	41.144	2022
K663-100	78 -	1.055	2022	Fräsen + SMA,Abplatzungen	11	m²	136.423	2023
K663-100	1.055 -	1.645	2022	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	124.869	2026
K666-100	0 -	1.509	2022	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	301.801	2023
K667-100	0 -	1.080	2022	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	168.788	2027
K676-100	0 -	283	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	92	m	50.120	2026
K677-100	1.842 -	2.173	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	112	m²	48.024	2024
K678-200	0 -	166	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	128	m²	39.007	2022
K678-200	166 -	475	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	56	m²	73.437	2024
K678-200	475 -	675	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	74	m²	122.510	2024
K678-200	475 -	675	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	197	m²	122.510	2024
K682-100	0 -	1.041	2022	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	195.279	2022
K683-100	0 -	170	2022	Versorger Kooperation	765	m²	1	2017
K683-100	170 -	201	2022	Versorger Kooperation	161	m²	1	2030
K690-100	128 -	2.975	2022	Notreparatur,Ausbrüche	12	m²	579.837	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2022	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	15.367	2025
K691-100	0 -	779	2022	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	72	m²	98.866	2025
K691-100	897 -	1.027	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	59	m	25.338	2024
K694-100	1.470 -	2.849	2022	Fräsen + SMA,Abplatzungen	15	m²	205.894	2026
K696-100	0 -	234	2022	Emulsion U 60,Splittverlust	135	m²	51.743	2024

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K697-100	56 -	222	2022	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	32.595	2024
K699-100	0 -	447	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.777	m²	102.749	2021
K700-100	1.430 -	2.071	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	51	m	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	55	m²	80.911	2025
K700-100	2.220 -	2.804	2022	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	115.943	2026
K700-100	2.860 -	3.084	2022	+++Lok. t/ Ausgl.	0	t	28.539	2021
K700-100	2.860 -	3.084	2022	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	41	m	28.539	2021
K700-100	2.860 -	3.084	2022	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	5	m²	28.539	2021
K700-100	2.860 -	3.084	2022	4 cm SMA mit Rep.	1.120	m²	28.539	2021
K700-200	1.341 -	1.416	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	38	m	15.570	2026
K700-200	1.416 -	1.495	2022	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	83	m²	20.125	2021
K700-200	1.416 -	1.495	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	433	m²	20.125	2021
K700-200	1.541 -	1.676	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	699	m²	25.863	2022
K700-200	1.676 -	3.321	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	532	m²	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2022	Fräsen + SMA,Abplatzungen	14	m²	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2022	Fräsen + SMA,Netzrisse	99	m²	202.165	2026
K702-100	0 -	387	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.926	m²	67.588	2021
K703-200	0 -	143	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	78	m	32.185	2026
K703-200	2.074 -	2.240	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	54	m	38.396	2026
K705-100	460 -	579	2022	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	22.425	2023
K705-100	1.586 -	2.737	2022	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	124.299	2024
K706-100	0 -	1.946	2022	Notreparatur,Ausbrüche	7	m²	248.147	2027
K707-100	1.819 -	3.231	2022	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	297.237	2022
K707-200	819 -	1.239	2022	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	51	m	63.673	2026
K709-200	0 -	166	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	839	m²	31.556	2021
K709-300	0 -	735	2022	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	139.506	2026
K711-100	0 -	336	2022	Versorger Kooperation	1.695	m²	7.176	2016
K711-100	336 -	637	2022	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	48.407	2025
K714-100	0 -	419	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	228	m²	69.811	2027
K714-100	419 -	2.726	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	61	m	292.768	2026
K714-200	659 -	1.582	2022	Fräsen + SMA,Abplatzungen	11	m²	143.580	2025
K715-100	0 -	426	2022	Versorger Kooperation	2.316	m²	10.265	2017
K715-100	1.579 -	2.031	2022	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	10	m²	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2022	+++Fräsen + SMA,Notflicken	8	m²	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2022	+++Fräsen + SMA,Setzungen	27	m²	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2022	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	6	m²	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2022	4 cm SMA mit Rep.	2.525	m²	74.137	2021
K717-100	0 -	1.113	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	5.882	m²	228.856	2021
K717-100	1.113 -	1.642	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.354	m²	82.390	2022
K717-100	2.326 -	2.364	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	34	m²	6.490	2026
K717-100	2.955 -	3.386	2022	Versiegelung,Risse < 5mm	528	m²	103.083	2026
K721-100	598 -	997	2022	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	61	m	53.156	2026
K984-100	0 -	1.152	2022	Versorger Kooperation	5.890	m²	1	2017
K984-100	1.403 -	1.610	2022	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	935	m²	33.685	2021
K515-100	1.224 -	1.268	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	29	m	6.844	2030
K515-100	1.268 -	1.445	2023	Fräsen + SMA,Netzrisse	69	m²	29.159	2023
K597-200	0 -	97	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	457	m²	15.995	2022
K597-500	0 -	779	2023	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	11	m²	117.987	2022

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K597-500	0 -	779	2023	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	36	m ²	117.987	2022
K597-500	0 -	779	2023	4 cm AB mit Rep.	3.895	m ²	117.987	2022
K597-500	1.190 -	1.315	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	79	m	18.626	2029
K612-200	3.977 -	4.107	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	800	m ²	28.000	2022
K613-100	0 -	399	2023	Fräsen + SMA,Netzrisse	55	m ²	82.240	2026
K625-200	0 -	1.261	2023	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	13	m ²	134.195	2026
K627-100	0 -	1.593	2023	+++Schad.St..Bes.,Notflicken	8	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2023	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	56	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2023	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	8	m ²	195.597	2022
K627-100	0 -	1.593	2023	4 cm AB mit Rep.	6.395	m ²	195.597	2022
K628-200	309 -	342	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	198	m ²	6.930	2023
K630-100	0 -	981	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	679	m ²	229.415	2027
K630-200	1.807 -	2.089	2023	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	67.167	2022
K630-200	1.807 -	2.089	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.692	m ²	67.167	2022
K634-100	0 -	130	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	104	m ²	31.803	2027
K638-100	346 -	1.403	2023	Fräsen + SMA,Abplatzungen	15	m ²	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2023	Fräsen + SMA,Spurrinnen	132	m ²	137.251	2027
K638-600	0 -	243	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.536	m ²	59.718	2022
K638-700	507 -	1.401	2023	Notreparatur,Ausbrüche	7	m ²	115.441	2025
K638-700	1.401 -	1.702	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	340	m ²	49.943	2029
K642-200	0 -	134	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	806	m ²	29.822	2022
K663-100	78 -	1.055	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	58	m	136.423	2023
K663-100	1.055 -	1.645	2023	Notreparatur,Ausbrüche	4	m ²	124.869	2026
K666-100	0 -	1.509	2023	Notreparatur,Ausbrüche	9	m ²	301.801	2023
K667-100	0 -	1.080	2023	Notreparatur,Ausbrüche	9	m ²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	380	m ²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	58	m	168.788	2027
K675-100	0 -	1.899	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	1.755	m ²	379.374	2028
K678-200	0 -	166	2023	+++Lok. t/ Ausgl.	22	t	39.007	2022
K678-200	0 -	166	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	747	m ²	39.007	2022
K682-100	0 -	1.041	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	5.205	m ²	195.279	2022
K687-100	0 -	2.672	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	392	m	521.273	2028
K687-100	0 -	2.672	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	928	m ²	521.273	2028
K690-100	128 -	2.975	2023	Notreparatur,Ausbrüche	18	m ²	579.837	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2023	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	16	m ²	15.367	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2023	4 cm SMA + 6 Binder mit Spurrep.	355	m ²	15.367	2025
K691-100	0 -	779	2023	Notreparatur,Ausbrüche	6	m ²	98.866	2025
K691-100	1.027 -	1.714	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	116	m	128.229	2027
K694-100	0 -	1.470	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	145	m	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2023	Fräsen + SMA,Abplatzungen	23	m ²	185.147	2027
K697-100	24 -	56	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	18	m	6.452	2024
K697-100	56 -	222	2023	Notreparatur,Ausbrüche	3	m ²	32.595	2024
K700-100	2.071 -	2.220	2023	+++Lok. t/ Ausgl.	0	t	27.645	2022
K700-100	2.071 -	2.220	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	745	m ²	27.645	2022
K700-100	2.220 -	2.804	2023	Notreparatur,Ausbrüche	4	m ²	115.943	2026
K700-200	3.321 -	4.736	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	785	m	173.800	2027
K700-200	4.736 -	5.232	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	265	m	100.253	2027
K703-100	0 -	1.263	2023	Versiegelung,Risse < 5mm	622	m ²	203.977	2027
K703-100	1.263 -	1.485	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.332	m ²	53.567	2022
K703-200	143 -	435	2023	+++Lok. t/ Ausgl.	5	t	67.098	2022

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K703-200	143 -	435	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.771	m²	67.098	2022
K705-100	460 -	579	2023	Fräsen + SMA,Ausbrüche	3	m²	22.425	2023
K705-100	1.586 -	2.737	2023	Notreparatur,Ausbrüche	7	m²	124.299	2024
K705-100	2.818 -	3.124	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.560	m²	57.720	2022
K706-100	0 -	1.946	2023	Notreparatur,Ausbrüche	10	m²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2023	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	32	m²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	73	m	248.147	2027
K707-100	1.819 -	3.231	2023	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	7.060	m²	297.237	2022
K707-200	819 -	1.239	2023	Notreparatur,Ausbrüche	4	m²	63.673	2026
K709-100	0 -	220	2023	Fräsen + SMA,Spurrinnen	119	m²	74.154	2023
K709-300	0 -	735	2023	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	139.506	2026
K711-100	336 -	637	2023	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	48.407	2025
K721-100	0 -	598	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	73	m	107.587	2027
K721-100	598 -	997	2023	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2023	Fräsen + SMA,Abplatzungen	12	m²	53.156	2026
K749-100	0 -	325	2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	125	m	43.652	2028
K515-100	1.224 -	1.268	2024	Versiegelung,Risse < 5mm	42	m²	6.844	2030
K515-100	1.268 -	1.445	2024	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	3	m	29.159	2023
K515-100	1.268 -	1.445	2024	+++Fräsen + SMA,Setzungen	5	m²	29.159	2023
K515-100	1.268 -	1.445	2024	4 cm SMA mit Rep.	1.080	m²	29.159	2023
K597-400	92 -	1.895	2024	Schad.St..Bes.,Netzrisse	82	m²	255.245	2029
K612-100	841 -	1.245	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.613	m²	100.929	2023
K628-300	0 -	138	2024	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	13	m²	27.568	2026
K630-200	395 -	777	2024	Fräsen + SMA,Spurrinnen	130	m²	121.717	2026
K631-100	0 -	475	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.381	m²	88.864	2023
K634-100	130 -	902	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	100.087	2027
K638-100	1.982 -	3.342	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	8.008	m²	305.032	2023
K638-300	379 -	626	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	52.390	2026
K638-700	0 -	400	2024	Versiegelung,Risse < 5mm	499	m²	147.280	2029
K638-700	507 -	1.401	2024	Notreparatur,Ausbrüche	10	m²	115.441	2025
K638-700	1.702 -	2.054	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	80.906	2027
K638-700	1.702 -	2.054	2024	Versiegelung,Risse < 5mm	126	m²	80.906	2027
K639-100	0 -	232	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.283	m²	47.471	2023
K641-100	0 -	1.236	2024	+++Lok. t/ Ausgl.	90	t	330.234	2023
K641-100	0 -	1.236	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	8.166	m²	330.234	2023
K642-300	760 -	1.118	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.969	m²	74.738	2023
K642-300	1.118 -	2.568	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	8.335	m²	316.039	2023
K663-100	78 -	1.055	2024	+++Fräsen + SMA,Setzungen	59	m²	136.423	2023
K663-100	78 -	1.055	2024	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	35	m²	136.423	2023
K663-100	78 -	1.055	2024	4 cm SMA mit Rep.	5.862	m²	136.423	2023
K663-100	1.055 -	1.645	2024	Notreparatur,Ausbrüche	7	m²	124.869	2026
K666-100	0 -	1.509	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	7.535	m²	301.801	2023
K667-100	0 -	1.080	2024	Fräsen + SMA,Ausbrüche	13	m²	168.788	2027
K676-100	328 -	684	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.794	m²	63.212	2023
K678-200	475 -	675	2024	4 cm AB + 8 cm BTS + 15 cm Schotter	900	m²	122.510	2024
K690-100	128 -	2.975	2024	Notreparatur,Ausbrüche	27	m²	579.837	2025
K691-100	0 -	779	2024	Notreparatur,Ausbrüche	9	m²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	98.866	2025
K691-100	779 -	897	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	22.699	2026
K694-100	0 -	1.470	2024	Fräsen + SMA,Netzrisse	71	m²	185.147	2027

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K694-100	1.470 -	2.849	2024	Fräsen + SMA,Netzrisse	62	m²	205.894	2026
K697-100	24 -	56	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	181	m²	6.452	2024
K697-100	56 -	222	2024	Schad.St..Bes.,Ausbrüche	5	m²	32.595	2024
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Lok. t/ Ausgl.	3	t	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	20	m	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Fräsen + SMA,Notflicken	3	m²	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	12	m²	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Fräsen + SMA,Setzungen	87	m²	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	7	m²	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2024	4 cm SMA mit Rep.	7.100	m²	180.641	2023
K700-100	1.430 -	2.071	2024	Fräsen + SMA,Abplatzungen	15	m²	80.911	2025
K700-100	2.220 -	2.804	2024	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	115.943	2026
K700-100	2.804 -	2.860	2024	+++Lok. t/ Ausgl.	0	t	10.390	2023
K700-100	2.804 -	2.860	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	280	m²	10.390	2023
K700-200	0 -	560	2024	Fräsen + SMA,Abplatzungen	14	m²	70.725	2026
K700-200	1.149 -	1.341	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	62	m	24.681	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2024	Fräsen + SMA,Netzrisse	71	m²	173.800	2027
K700-200	5.232 -	5.500	2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	52	m	52.836	2029
K702-100	387 -	591	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.244	m²	44.161	2024
K703-100	0 -	1.263	2024	Fräsen + SMA,Netzrisse	62	m²	203.977	2027
K705-100	460 -	579	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	595	m²	22.425	2023
K705-100	1.361 -	1.586	2024	Versiegelung,Risse < 5mm	105	m²	44.472	2026
K705-100	1.586 -	2.737	2024	Fräsen + SMA,Ausbrüche	11	m²	124.299	2024
K706-100	0 -	1.946	2024	Schad.St..Bes.,Ausbrüche	14	m²	248.147	2027
K707-100	54 -	544	2024	Fräsen + SMA,Abplatzungen	12	m²	60.137	2027
K707-200	819 -	1.239	2024	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2024	Fräsen + SMA,Abplatzungen	14	m²	63.673	2026
K708-100	0 -	783	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.293	m²	136.384	2023
K709-100	0 -	220	2024	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.858	m²	74.154	2023
K709-300	0 -	735	2024	Notreparatur,Ausbrüche	9	m²	139.506	2026
K711-100	336 -	637	2024	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	48.407	2025
K714-100	0 -	419	2024	Fräsen + SMA,Abplatzungen	13	m²	69.811	2027
K714-100	3.183 -	3.405	2024	Versiegelung,Risse < 5mm	105	m²	37.533	2027
K721-100	598 -	997	2024	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	53.156	2026
K509-100	0 -	74	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	782	m²	29.637	2030
K525-100	421 -	2.229	2025	Fräsen + SMA,Abplatzungen	65	m²	30.703	2029
K612-200	227 -	3.733	2025	Fräsen + SMA,Abplatzungen	115	m²	79.894	2029
K614-600	399 -	700	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.505	m²	52.675	2025
K614-600	824 -	1.063	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.195	m²	41.825	2025
K623-100	0 -	835	2025	RinneN regu.	120	m	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	+++Schad.St..Bes.,Notflicken	2	m²	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	4	m²	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	63	m²	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	6	m²	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	12	m	122.419	2024
K623-100	0 -	835	2025	4 cm AB mit Rep.	4.219	m²	122.419	2024
K624-100	643 -	1.058	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.383	m²	95.104	2025
K630-300	0 -	4.044	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	58	m	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2025	Fräsen + SMA,Setzungen	142	m²	110.835	2029
K631-100	475 -	1.502	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	52	m	123.090	2029

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K634-100	130 -	902	2025	Fräsen + SMA,Netzrisse	51	m ²	100.087	2027
K634-100	902 -	1.950	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	221.620	2024
K634-100	902 -	1.950	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	5.240	m ²	221.620	2024
K634-100	1.950 -	2.263	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	88.319	2024
K634-100	1.950 -	2.263	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.341	m ²	88.319	2024
K638-700	507 -	1.401	2025	Fräsen + SMA,Ausbrüche	15	m ²	115.441	2025
K663-100	1.055 -	1.645	2025	Notreparatur,Ausbrüche	10	m ²	124.869	2026
K667-101	0 -	34	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	6.298	2024
K667-101	0 -	34	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	170	m ²	6.298	2024
K667-102	0 -	26	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	4.816	2024
K667-102	0 -	26	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	130	m ²	4.816	2024
K667-103	0 -	19	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	3.519	2024
K667-103	0 -	19	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	95	m ²	3.519	2024
K675-100	1.899 -	2.241	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.710	m ²	59.850	2024
K675-100	3.838 -	4.393	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.827	m ²	119.180	2024
K677-100	1.842 -	2.173	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.324	m ²	48.024	2024
K678-200	166 -	475	2025	+++Lok. t/ Ausgl.	41	t	73.437	2024
K678-200	166 -	475	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.390	m ²	73.437	2024
K678-200	675 -	1.133	2025	+++Lok. t/ Ausgl.	51	t	111.993	2024
K678-200	675 -	1.133	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.451	m ²	111.993	2024
K687-100	2.672 -	2.885	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.046	m ²	43.713	2025
K687-100	2.885 -	3.155	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.462	m ²	52.717	2026
K690-100	128 -	2.975	2025	Notreparatur,Ausbrüche	40	m ²	579.837	2025
K691-100	0 -	779	2025	Fräsen + SMA,Ausbrüche	14	m ²	98.866	2025
K691-100	897 -	1.027	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	25.338	2024
K691-100	897 -	1.027	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	650	m ²	25.338	2024
K694-100	1.470 -	2.849	2025	Fräsen + SMA,Setzungen	117	m ²	205.894	2026
K696-100	0 -	234	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	51.743	2024
K696-100	0 -	234	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.377	m ²	51.743	2024
K697-100	56 -	222	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	832	m ²	32.595	2024
K700-100	2.220 -	2.804	2025	Notreparatur,Ausbrüche	9	m ²	115.943	2026
K700-200	0 -	560	2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	11	m	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2025	+++Fräsen + SMA,Notflicken	2	m ²	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2025	+++Fräsen + SMA,Setzungen	37	m ²	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2025	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	16	m ²	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2025	4 cm SMA mit Rep.	2.800	m ²	70.725	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2025	Fräsen + SMA,Setzungen	103	m ²	202.165	2026
K703-100	0 -	1.263	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	61	m	203.977	2027
K703-200	456 -	1.666	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	59	m	148.763	2029
K703-200	1.745 -	2.074	2025	+++Lok. t/ Ausgl.	6	t	67.511	2024
K703-200	1.745 -	2.074	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	67.511	2024
K703-200	1.745 -	2.074	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.762	m ²	67.511	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	24	m	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	+++Fräsen + SMA,Notflicken	1	m ²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	6	m ²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	+++Fräsen + SMA,Setzungen	36	m ²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	8	m ²	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2025	4 cm SMA mit Rep.	5.755	m ²	124.299	2024
K705-100	2.737 -	2.818	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	16.159	2026

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K705-100	2.737 -	2.818	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	405	m²	16.159	2026
K706-100	0 -	1.946	2025	Schad.St..Bes.,Netzrisse	52	m²	248.147	2027
K707-100	54 -	544	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	59	m	60.137	2027
K707-200	819 -	1.239	2025	Notreparatur,Ausbrüche	8	m²	63.673	2026
K708-100	783 -	881	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	60	m	2.111	2029
K709-201	0 -	18	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	3.334	2024
K709-201	0 -	18	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	90	m²	3.334	2024
K709-202	0 -	20	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	3.704	2025
K709-202	0 -	20	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	100	m²	3.704	2025
K709-300	0 -	735	2025	Fräsen + SMA,Ausbrüche	14	m²	139.506	2026
K711-100	336 -	637	2025	Fräsen + SMA,Ausbrüche	7	m²	48.407	2025
K711-100	637 -	931	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.176	m²	41.160	2024
K714-100	419 -	2.726	2025	Fräsen + SMA,Netzrisse	72	m²	292.768	2026
K714-100	3.183 -	3.405	2025	Fugenverguss,Risse > 5mm	59	m	37.533	2027
K714-200	659 -	1.582	2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	19	m	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2025	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	6	m²	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	6	m²	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2025	+++Fräsen + SMA,Setzungen	71	m²	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2025	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	8	m²	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2025	4 cm SMA mit Rep.	5.584	m²	143.580	2025
K721-100	598 -	997	2025	Notreparatur,Ausbrüche	7	m²	53.156	2026
K984-100	1.610 -	2.255	2025	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	3.225	m²	125.914	2024
K597-300	0 -	178	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	912	m²	31.920	2025
K612-200	0 -	158	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	769	m²	27.245	2025
K614-100	0 -	395	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.347	m²	86.221	2026
K630-200	2.089 -	2.831	2026	+++Lok. t/ Ausgl.	4	t	176.263	2025
K630-200	2.089 -	2.831	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7	m²	176.263	2025
K630-200	2.089 -	2.831	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	4.452	m²	176.263	2025
K631-100	1.923 -	2.186	2026	Versiegelung,Risse < 5mm	109	m²	51.773	2028
K638-100	0 -	346	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m²	79.583	2026
K638-100	0 -	346	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.075	m²	79.583	2026
K638-500	0 -	226	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m²	48.947	2026
K638-500	0 -	226	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.320	m²	48.947	2026
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	18	m	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	9	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fräsen + SMA,Notflicken	10	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	9	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	86	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	8	m²	115.441	2025
K638-700	507 -	1.401	2026	4 cm SMA mit Rep.	5.364	m²	115.441	2025
K646-100	755 -	805	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m²	15.611	2025
K646-100	755 -	805	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	421	m²	15.611	2025
K663-100	1.055 -	1.645	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m²	124.869	2026
K663-100	1.055 -	1.645	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.223	m²	124.869	2026
K667-100	0 -	1.080	2026	Fräsen + SMA,Setzungen	113	m²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2026	Fräsen + SMA,Netzrisse	52	m²	168.788	2027
K667-200	0 -	358	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m²	99.196	2026
K667-200	0 -	358	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.607	m²	99.196	2026
K667-200	404 -	837	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m²	99.696	2026
K667-200	404 -	837	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.598	m²	99.696	2026

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K667-200	881 -	1.098	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	50.834	2026
K667-200	881 -	1.098	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.302	m ²	50.834	2026
K667-200	1.132 -	1.249	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	27.011	2026
K667-200	1.132 -	1.249	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	714	m ²	27.011	2026
K690-100	0 -	128	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	490	m ²	17.150	2025
K690-100	128 -	2.975	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	14.235	m ²	579.837	2025
K691-100	0 -	779	2026	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	10	m ²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2026	+++Fräsen + SMA,Notflicken	2	m ²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	6	m ²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	70	m ²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	6	m ²	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2026	4 cm SMA mit Rep.	3.895	m ²	98.866	2025
K691-100	779 -	897	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	22.699	2026
K691-100	779 -	897	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	590	m ²	22.699	2026
K694-100	0 -	1.470	2026	Fräsen + SMA,Setzungen	130	m ²	185.147	2027
K694-100	1.470 -	2.849	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	28	m	205.894	2026
K694-100	1.470 -	2.849	2026	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	14	m ²	205.894	2026
K694-100	1.470 -	2.849	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	14	m ²	205.894	2026
K694-100	1.470 -	2.849	2026	4 cm SMA mit Rep.	8.769	m ²	205.894	2026
K696-100	234 -	660	2026	RinneN regu.	67	m	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	9	m	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m ²	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	17	m ²	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	5	m ²	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2026	4 cm SMA mit Rep.	2.130	m ²	54.909	2026
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	9	m	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Fräsen + SMA,Notflicken	2	m ²	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	53	m ²	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	5	m ²	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2026	4 cm SMA mit Rep.	3.205	m ²	80.911	2025
K700-100	2.220 -	2.804	2026	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	115.943	2026
K700-100	2.220 -	2.804	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	115.943	2026
K700-100	2.220 -	2.804	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.920	m ²	115.943	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2026	Fräsen + SMA,Abplatzungen	13	m ²	202.165	2026
K703-100	0 -	1.263	2026	Fräsen + SMA,Setzungen	129	m ²	203.977	2027
K703-200	1.711 -	1.745	2026	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	6.714	2025
K703-200	1.711 -	1.745	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	6.714	2025
K703-200	1.711 -	1.745	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	176	m ²	6.714	2025
K703-200	2.074 -	2.240	2026	+++Lok. t/ Ausgl.	3	t	38.396	2026
K703-200	2.074 -	2.240	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	38.396	2026
K703-200	2.074 -	2.240	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.001	m ²	38.396	2026
K705-100	1.361 -	1.586	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	44.472	2026
K705-100	1.361 -	1.586	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.157	m ²	44.472	2026
K707-100	1.266 -	1.819	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	102.530	2026
K707-100	1.266 -	1.819	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.765	m ²	102.530	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	RinneN regu.	47	m	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	6	m	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m ²	63.673	2026

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K707-200	819 -	1.239	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	19	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	11	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	56	m²	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2026	4 cm SMA mit Rep.	2.398	m²	63.673	2026
K711-100	336 -	637	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.354	m²	48.407	2025
K714-100	0 -	419	2026	Fräsen + SMA,Netzrisse	56	m²	69.811	2027
K714-100	419 -	2.726	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	33	m	292.768	2026
K714-100	419 -	2.726	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	21	m²	292.768	2026
K714-100	419 -	2.726	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	100	m²	292.768	2026
K714-100	419 -	2.726	2026	4 cm SMA mit Rep.	12.688	m²	292.768	2026
K717-100	2.779 -	2.955	2026	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.056	m²	39.096	2025
K721-100	598 -	997	2026	Fräsen + SMA,Ausbrüche	10	m²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2026	Fräsen + SMA,Netzrisse	56	m²	53.156	2026
K721-200	0 -	1.071	2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	22	m	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2026	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	9	m²	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2026	+++Fräsen + SMA,Setzungen	43	m²	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2026	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	12	m²	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2026	4 cm SMA mit Rep.	5.471	m²	137.894	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	RinneN regu.	187	m	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	20	m	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	6	m²	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	17	m²	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen	61	m²	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	13	m²	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2027	4 cm SMA mit Rep.	6.163	m²	153.323	2026
K525-100	421 -	2.229	2027	Gräben regu.	1.092	m	30.703	2029
K525-100	421 -	2.229	2027	Seitenst.Abtra.	3.603	m	30.703	2029
K530-100	0 -	2.325	2027	Gräben regu.	2.053	m	40.383	2029
K530-100	0 -	2.325	2027	Seitenst.Abtra.	4.625	m	40.383	2029
K533-100	644 -	2.164	2027	Gräben regu.	2.213	m	296.934	2029
K533-100	644 -	2.164	2027	Seitenst.Abtra.	3.040	m	296.934	2029
K597-100	0 -	417	2027	Gräben regu.	487	m	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2027	Seitenst.Abtra.	834	m	63.119	2029
K597-100	727 -	1.264	2027	Gräben regu.	554	m	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2027	Seitenst.Abtra.	1.074	m	80.714	2029
K597-400	92 -	1.895	2027	Gräben regu.	1.565	m	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2027	Seitenst.Abtra.	3.606	m	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2027	Fugenverguss,Risse > 5mm	53	m	255.245	2029
K597-400	1.895 -	2.046	2027	Gräben regu.	151	m	27.662	2016
K597-400	1.895 -	2.046	2027	Seitenst.Abtra.	302	m	27.662	2016
K597-500	0 -	779	2027	Gräben regu.	595	m	117.987	2022
K597-500	0 -	779	2027	Seitenst.Abtra.	1.558	m	117.987	2022
K597-500	779 -	1.190	2027	Seitenst.Abtra.	822	m	4.330	2030
K597-500	1.190 -	1.315	2027	Seitenst.Abtra.	250	m	18.626	2029
K612-100	0 -	841	2027	Gräben regu.	841	m	107.505	2020
K612-100	0 -	841	2027	Seitenst.Abtra.	1.682	m	107.505	2020
K612-200	227 -	3.733	2027	Gräben regu.	4.844	m	79.894	2029
K612-200	227 -	3.733	2027	Seitenst.Abtra.	6.999	m	79.894	2029
K613-100	0 -	399	2027	Gräben regu.	725	m	82.240	2026
K613-100	0 -	399	2027	Seitenst.Abtra.	782	m	82.240	2026

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K613-100	0 -	399	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.995	m ²	82.240	2026
K614-100	0 -	395	2027	Seitenst.Abtra.	784	m	86.221	2026
K614-200	0 -	1.918	2027	Gräben regu.	2.474	m	38.566	2029
K614-200	0 -	1.918	2027	Seitenst.Abtra.	3.640	m	38.566	2029
K614-600	0 -	399	2027	Gräben regu.	792	m	10.350	2029
K614-600	0 -	399	2027	Seitenst.Abtra.	792	m	10.350	2029
K614-600	731 -	799	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	340	m ²	11.900	2026
K614-600	1.063 -	1.996	2027	Gräben regu.	1.389	m	20.612	2029
K614-600	1.063 -	1.996	2027	Seitenst.Abtra.	1.854	m	20.612	2029
K623-100	0 -	835	2027	Seitenst.Abtra.	771	m	122.419	2024
K624-100	268 -	643	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.688	m ²	59.080	2026
K624-100	643 -	1.058	2027	Gräben regu.	824	m	95.104	2025
K624-100	643 -	1.058	2027	Seitenst.Abtra.	824	m	95.104	2025
K625-100	0 -	88	2027	Seitenst.Abtra.	128	m	13.929	2028
K625-100	88 -	4.080	2027	Seitenst.Abtra.	7.978	m	611.468	2018
K625-200	0 -	1.261	2027	Gräben regu.	39	m	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	Seitenst.Abtra.	2.516	m	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	5	m ²	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	12	m ²	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	48	m ²	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	7	m ²	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	37	m	134.195	2026
K625-200	0 -	1.261	2027	4 cm AB mit Rep.	4.494	m ²	134.195	2026
K627-100	0 -	1.593	2027	Seitenst.Abtra.	3.174	m	195.597	2022
K628-100	0 -	1.432	2027	Gräben regu.	2.852	m	37.131	2020
K628-100	0 -	1.432	2027	Seitenst.Abtra.	2.852	m	37.131	2020
K628-200	0 -	309	2027	Gräben regu.	277	m	41.722	2021
K628-200	0 -	309	2027	Seitenst.Abtra.	612	m	41.722	2021
K628-300	0 -	138	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	759	m ²	27.568	2026
K629-100	171 -	378	2027	Gräben regu.	276	m	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2027	Seitenst.Abtra.	414	m	28.789	2029
K629-100	378 -	991	2027	Gräben regu.	596	m	95.482	2019
K629-100	378 -	991	2027	Seitenst.Abtra.	1.220	m	95.482	2019
K630-200	395 -	777	2027	+++Lok. t/ Ausgl.	2	t	121.717	2026
K630-200	395 -	777	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	121.717	2026
K630-200	395 -	777	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.111	m ²	121.717	2026
K630-300	0 -	4.044	2027	Gräben regu.	5.565	m	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2027	Seitenst.Abtra.	8.066	m	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2027	Fräsen + SMA,Netzrisse	69	m ²	110.835	2029
K631-100	475 -	1.502	2027	Gräben regu.	454	m	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2027	Seitenst.Abtra.	1.911	m	123.090	2029
K634-100	0 -	130	2027	Gräben regu.	2	m	31.803	2027
K634-100	0 -	130	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	31.803	2027
K634-100	0 -	130	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	814	m ²	31.803	2027
K634-100	130 -	902	2027	Gräben regu.	1.231	m	100.087	2027
K634-100	130 -	902	2027	Seitenst.Abtra.	1.519	m	100.087	2027
K634-100	902 -	1.950	2027	Gräben regu.	1.048	m	221.620	2024
K634-100	902 -	1.950	2027	Seitenst.Abtra.	2.096	m	221.620	2024
K634-100	2.902 -	4.026	2027	Gräben regu.	1.124	m	14.667	2016
K634-100	2.902 -	4.026	2027	Seitenst.Abtra.	1.124	m	14.667	2016

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K634-100	4.026 -	4.146	2027	Gräben regu.	117	m	1.521	2029
K634-100	4.026 -	4.146	2027	Seitenst.Abtra.	117	m	1.521	2029
K638-100	346 -	1.403	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	31	m	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	8	m ²	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	9	m ²	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen	115	m ²	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	16	m ²	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2027	4 cm SMA mit Rep.	5.285	m ²	137.251	2027
K638-300	379 -	626	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m ²	52.390	2026
K638-300	379 -	626	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.400	m ²	52.390	2026
K638-701	0 -	36	2027	Versiegelung,Risse < 5mm	26	m ²	8.462	2029
K638-703	0 -	26	2027	Versiegelung,Risse < 5mm	25	m ²	6.200	2029
K663-100	2.578 -	2.727	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	30.121	2027
K663-100	2.578 -	2.727	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	747	m ²	30.121	2027
K667-100	0 -	1.080	2027	Notreparatur,Ausbrüche	4	m ²	168.788	2027
K676-100	0 -	283	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.415	m ²	50.120	2026
K677-100	0 -	1.842	2027	Gräben regu.	2.191	m	36.499	2029
K677-100	0 -	1.842	2027	Seitenst.Abtra.	3.684	m	36.499	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2027	Gräben regu.	470	m	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2027	Seitenst.Abtra.	1.182	m	75.105	2029
K678-200	0 -	166	2027	Gräben regu.	332	m	39.007	2022
K678-200	0 -	166	2027	Seitenst.Abtra.	332	m	39.007	2022
K678-200	166 -	475	2027	Gräben regu.	618	m	73.437	2024
K678-200	166 -	475	2027	Seitenst.Abtra.	618	m	73.437	2024
K678-200	475 -	675	2027	Gräben regu.	400	m	122.510	2024
K678-200	475 -	675	2027	Seitenst.Abtra.	400	m	122.510	2024
K678-200	675 -	1.133	2027	Gräben regu.	916	m	111.993	2024
K678-200	675 -	1.133	2027	Seitenst.Abtra.	916	m	111.993	2024
K680-100	0 -	374	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.859	m ²	65.065	2027
K680-100	374 -	719	2027	Gräben regu.	220	m	98.877	2028
K680-100	374 -	719	2027	Seitenst.Abtra.	680	m	98.877	2028
K682-100	0 -	1.041	2027	Gräben regu.	235	m	195.279	2022
K682-100	0 -	1.041	2027	Seitenst.Abtra.	2.054	m	195.279	2022
K687-100	0 -	2.672	2027	Gräben regu.	3.338	m	521.273	2028
K687-100	0 -	2.672	2027	Seitenst.Abtra.	5.338	m	521.273	2028
K687-100	2.672 -	2.885	2027	Gräben regu.	426	m	43.713	2025
K687-100	2.672 -	2.885	2027	Seitenst.Abtra.	426	m	43.713	2025
K690-100	128 -	2.975	2027	Gräben regu.	5.656	m	579.837	2025
K690-100	128 -	2.975	2027	Seitenst.Abtra.	5.585	m	579.837	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2027	Gräben regu.	136	m	15.367	2025
K690-100	2.975 -	3.046	2027	Seitenst.Abtra.	136	m	15.367	2025
K690-100	3.046 -	3.345	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.427	m ²	49.945	2027
K691-100	0 -	779	2027	Gräben regu.	684	m	98.866	2025
K691-100	0 -	779	2027	Seitenst.Abtra.	1.549	m	98.866	2025
K691-100	779 -	897	2027	Seitenst.Abtra.	80	m	22.699	2026
K691-100	897 -	1.027	2027	Gräben regu.	20	m	25.338	2024
K691-100	897 -	1.027	2027	Seitenst.Abtra.	138	m	25.338	2024
K694-100	0 -	1.470	2027	Gräben regu.	250	m	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2027	Seitenst.Abtra.	2.934	m	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2027	Fräsen + SMA,Abplatzungen	13	m ²	185.147	2027

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K694-100	1.470 -	2.849	2027	Gräben regu.	1.768	m	205.894	2026
K694-100	1.470 -	2.849	2027	Seitenst.Abtra.	2.732	m	205.894	2026
K696-100	234 -	660	2027	Gräben regu.	670	m	54.909	2026
K696-100	234 -	660	2027	Seitenst.Abtra.	702	m	54.909	2026
K696-100	660 -	1.156	2027	Gräben regu.	931	m	110.694	2027
K696-100	660 -	1.156	2027	Seitenst.Abtra.	931	m	110.694	2027
K699-100	626 -	1.467	2027	Gräben regu.	750	m	14.597	2019
K699-100	626 -	1.467	2027	Seitenst.Abtra.	1.682	m	14.597	2019
K699-100	1.467 -	1.578	2027	Gräben regu.	37	m	481	2014
K699-100	1.467 -	1.578	2027	Seitenst.Abtra.	37	m	481	2014
K699-100	1.578 -	1.614	2027	Gräben regu.	33	m	429	2027
K699-100	1.578 -	1.614	2027	Seitenst.Abtra.	33	m	429	2027
K700-100	0 -	1.430	2027	Gräben regu.	1.366	m	180.641	2023
K700-100	0 -	1.430	2027	Seitenst.Abtra.	2.833	m	180.641	2023
K700-100	1.430 -	2.071	2027	Gräben regu.	764	m	80.911	2025
K700-100	1.430 -	2.071	2027	Seitenst.Abtra.	1.282	m	80.911	2025
K700-100	2.860 -	3.084	2027	Gräben regu.	223	m	28.539	2021
K700-100	2.860 -	3.084	2027	Seitenst.Abtra.	446	m	28.539	2021
K700-200	0 -	560	2027	Gräben regu.	715	m	70.725	2026
K700-200	0 -	560	2027	Seitenst.Abtra.	1.120	m	70.725	2026
K700-200	560 -	1.149	2027	Gräben regu.	589	m	166.804	2015
K700-200	560 -	1.149	2027	Seitenst.Abtra.	1.178	m	166.804	2015
K700-200	1.149 -	1.341	2027	Gräben regu.	192	m	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	Seitenst.Abtra.	384	m	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2	m	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1	m ²	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen	21	m ²	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	27	m ²	24.681	2027
K700-200	1.149 -	1.341	2027	4 cm SMA mit Rep.	960	m ²	24.681	2027
K700-200	1.341 -	1.416	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m ²	15.570	2026
K700-200	1.341 -	1.416	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	412	m ²	15.570	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	Gräben regu.	1.391	m	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	Seitenst.Abtra.	3.200	m	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	48	m	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	+++Fräsen + SMA,Notflicken	1	m ²	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	22	m ²	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	17	m ²	202.165	2026
K700-200	1.676 -	3.321	2027	4 cm SMA mit Rep.	8.134	m ²	202.165	2026
K700-200	3.321 -	4.736	2027	Gräben regu.	1.327	m	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2027	Seitenst.Abtra.	2.830	m	173.800	2027
K700-200	4.736 -	5.232	2027	Gräben regu.	416	m	100.253	2027
K700-200	4.736 -	5.232	2027	Seitenst.Abtra.	574	m	100.253	2027
K702-100	636 -	1.192	2027	Gräben regu.	208	m	6.298	2030
K702-100	636 -	1.192	2027	Seitenst.Abtra.	886	m	6.298	2030
K703-200	0 -	143	2027	+++Lok. t/ Ausgl.	3	t	32.185	2026
K703-200	0 -	143	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	32.185	2026
K703-200	0 -	143	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	831	m ²	32.185	2026
K703-200	456 -	1.666	2027	Gräben regu.	892	m	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2027	Seitenst.Abtra.	1.760	m	148.763	2029

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K705-100	1.586 -	2.737	2027	Gräben regu.	94	m	124.299	2024
K705-100	1.586 -	2.737	2027	Seitenst.Abtra.	1.251	m	124.299	2024
K705-100	2.737 -	2.818	2027	Seitenst.Abtra.	162	m	16.159	2026
K706-100	0 -	1.946	2027	Gräben regu.	2.052	m	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2027	Seitenst.Abtra.	3.866	m	248.147	2027
K707-100	0 -	54	2027	Gräben regu.	50	m	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2027	Seitenst.Abtra.	100	m	10.291	2029
K707-100	54 -	544	2027	Gräben regu.	604	m	60.137	2027
K707-100	54 -	544	2027	Seitenst.Abtra.	980	m	60.137	2027
K707-100	544 -	1.266	2027	Gräben regu.	610	m	91.996	2020
K707-100	544 -	1.266	2027	Seitenst.Abtra.	1.425	m	91.996	2020
K707-100	1.819 -	3.231	2027	Gräben regu.	1.503	m	297.237	2022
K707-100	1.819 -	3.231	2027	Seitenst.Abtra.	2.781	m	297.237	2022
K707-200	0 -	819	2027	Gräben regu.	365	m	163.727	2027
K707-200	0 -	819	2027	Seitenst.Abtra.	1.629	m	163.727	2027
K707-200	819 -	1.239	2027	Gräben regu.	241	m	63.673	2026
K707-200	819 -	1.239	2027	Seitenst.Abtra.	834	m	63.673	2026
K708-100	0 -	783	2027	Gräben regu.	744	m	136.384	2023
K708-100	0 -	783	2027	Seitenst.Abtra.	1.469	m	136.384	2023
K708-100	783 -	881	2027	Gräben regu.	94	m	2.111	2029
K708-100	783 -	881	2027	Seitenst.Abtra.	188	m	2.111	2029
K709-300	0 -	735	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	10	m²	139.506	2026
K709-300	0 -	735	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.702	m²	139.506	2026
K711-100	0 -	336	2027	Gräben regu.	476	m	7.176	2016
K711-100	0 -	336	2027	Seitenst.Abtra.	666	m	7.176	2016
K714-100	0 -	419	2027	Gräben regu.	350	m	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	Seitenst.Abtra.	822	m	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	60	m	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	3	m²	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	+++Fräsen + SMA,Notflicken	1	m²	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7	m²	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen	57	m²	69.811	2027
K714-100	0 -	419	2027	4 cm SMA mit Rep.	2.747	m²	69.811	2027
K714-100	419 -	2.726	2027	Gräben regu.	1.402	m	292.768	2026
K714-100	419 -	2.726	2027	Seitenst.Abtra.	4.614	m	292.768	2026
K714-100	2.726 -	3.183	2027	Gräben regu.	418	m	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2027	Seitenst.Abtra.	914	m	58.739	2027
K714-200	659 -	1.582	2027	Gräben regu.	1.795	m	143.580	2025
K714-200	659 -	1.582	2027	Seitenst.Abtra.	1.586	m	143.580	2025
K715-100	0 -	426	2027	Gräben regu.	752	m	10.265	2017
K715-100	0 -	426	2027	Seitenst.Abtra.	846	m	10.265	2017
K715-100	1.579 -	2.031	2027	Gräben regu.	898	m	74.137	2021
K715-100	1.579 -	2.031	2027	Seitenst.Abtra.	898	m	74.137	2021
K717-100	0 -	1.113	2027	Gräben regu.	1.467	m	228.856	2021
K717-100	0 -	1.113	2027	Seitenst.Abtra.	2.220	m	228.856	2021
K717-100	1.642 -	2.326	2027	Gräben regu.	626	m	131.695	2018
K717-100	1.642 -	2.326	2027	Seitenst.Abtra.	1.368	m	131.695	2018
K717-100	2.326 -	2.364	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	171	m²	6.490	2026
K717-100	2.955 -	3.386	2027	Seitenst.Abtra.	856	m	103.083	2026
K717-100	2.955 -	3.386	2027	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.622	m²	103.083	2026

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K721-100	598 -	997	2027	Gräben regu.	399	m	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	Seitenst.Abtra.	798	m	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	8	m	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	3	m ²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	+++Fräsen + SMA,Notflicken	2	m ²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen	43	m ²	53.156	2026
K721-100	598 -	997	2027	4 cm SMA mit Rep.	1.995	m ²	53.156	2026
K749-100	325 -	1.250	2027	Gräben regu.	1.065	m	182.735	2029
K749-100	325 -	1.250	2027	Seitenst.Abtra.	1.842	m	182.735	2029
K984-100	1.610 -	2.255	2027	Gräben regu.	204	m	125.914	2024
K984-100	1.610 -	2.255	2027	Seitenst.Abtra.	1.232	m	125.914	2024
K984-100	2.255 -	4.055	2027	Seitenst.Abtra.	1.797	m	293.464	2021
K509-100	0 -	74	2028	Gräben regu.	142	m	29.637	2030
K509-100	0 -	74	2028	Seitenst.Abtra.	142	m	29.637	2030
K509-100	74 -	676	2028	Gräben regu.	1.163	m	15.389	2029
K509-100	74 -	676	2028	Seitenst.Abtra.	1.163	m	15.389	2029
K515-100	252 -	1.224	2028	Gräben regu.	1.328	m	153.323	2026
K515-100	252 -	1.224	2028	Seitenst.Abtra.	1.720	m	153.323	2026
K515-100	1.224 -	1.268	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	1	m	6.844	2030
K515-100	1.224 -	1.268	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	0	m ²	6.844	2030
K515-100	1.224 -	1.268	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	6.844	2030
K515-100	1.224 -	1.268	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	4	m ²	6.844	2030
K515-100	1.224 -	1.268	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	1	m ²	6.844	2030
K515-100	1.224 -	1.268	2028	4 cm SMA mit Rep.	299	m ²	6.844	2030
K515-100	1.268 -	1.445	2028	Gräben regu.	354	m	29.159	2023
K515-100	1.268 -	1.445	2028	Seitenst.Abtra.	354	m	29.159	2023
K533-100	0 -	644	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	3.205	m ²	112.175	2028
K597-100	417 -	727	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.550	m ²	54.250	2028
K597-400	92 -	1.895	2028	Schad.St..Bes.,Abplatzungen	14	m ²	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2028	Ausgl.(Setz.),Setzungen	117	m ²	255.245	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	1	m ²	18.626	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	3	m ²	18.626	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	9	m ²	18.626	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	3	m ²	18.626	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2	m	18.626	2029
K597-500	1.190 -	1.315	2028	4 cm AB mit Rep.	650	m ²	18.626	2029
K612-200	3.733 -	3.977	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.138	m ²	39.830	2028
K614-600	799 -	824	2028	4 cm AB + 10 cm BTS + 15 cm Schotter	125	m ²	16.000	2030
K625-100	0 -	88	2028	+++Lok. t/ Ausgl.	1	t	13.929	2028
K625-100	0 -	88	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	372	m ²	13.929	2028
K629-100	171 -	378	2028	Schad.St..Bes.,Netzrisse	53	m ²	28.789	2029
K630-100	0 -	981	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	26	m ²	229.415	2027
K630-100	0 -	981	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	5.927	m ²	229.415	2027
K630-300	0 -	4.044	2028	Fräsen + SMA,Abplatzungen	36	m ²	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2028	Fräsen + SMA,Setzungen	113	m ²	110.835	2029
K634-100	130 -	902	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	11	m	100.087	2027
K634-100	130 -	902	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	6	m ²	100.087	2027
K634-100	130 -	902	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	17	m ²	100.087	2027
K634-100	130 -	902	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	99	m ²	100.087	2027

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K634-100	130 -	902	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	4	m ²	100.087	2027
K634-100	130 -	902	2028	4 cm SMA mit Rep.	3.860	m ²	100.087	2027
K638-100	346 -	1.403	2028	Gräben regu.	629	m	137.251	2027
K638-100	346 -	1.403	2028	Seitenst.Abtra.	2.114	m	137.251	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	Seitenst.Abtra.	452	m	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	9	m	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	2	m ²	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	5	m ²	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	14	m ²	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	5	m ²	25.156	2027
K638-100	1.403 -	1.629	2028	4 cm SMA mit Rep.	1.130	m ²	25.156	2027
K638-300	0 -	21	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m ²	4.019	2027
K638-300	0 -	21	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	108	m ²	4.019	2027
K638-400	0 -	263	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	8	m ²	67.514	2027
K638-400	0 -	263	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.814	m ²	67.514	2027
K638-700	1.401 -	1.702	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	13	m	49.943	2029
K638-700	1.401 -	1.702	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	4	m ²	49.943	2029
K638-700	1.401 -	1.702	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	10	m ²	49.943	2029
K638-700	1.401 -	1.702	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	28	m ²	49.943	2029
K638-700	1.401 -	1.702	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	10	m ²	49.943	2029
K638-700	1.401 -	1.702	2028	4 cm SMA mit Rep.	2.224	m ²	49.943	2029
K638-700	1.702 -	2.054	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	9	m ²	80.906	2027
K638-700	1.702 -	2.054	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.112	m ²	80.906	2027
K639-100	232 -	626	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	12	m ²	98.666	2027
K639-100	232 -	626	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.651	m ²	98.666	2027
K663-100	0 -	78	2028	Gräben regu.	12	m	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2028	Seitenst.Abtra.	149	m	11.356	2029
K663-100	78 -	1.055	2028	Gräben regu.	1.247	m	136.423	2023
K663-100	78 -	1.055	2028	Seitenst.Abtra.	1.870	m	136.423	2023
K663-100	2.578 -	2.727	2028	Gräben regu.	111	m	30.121	2027
K663-100	2.578 -	2.727	2028	Seitenst.Abtra.	292	m	30.121	2027
K666-100	0 -	1.509	2028	Gräben regu.	1.096	m	301.801	2023
K666-100	0 -	1.509	2028	Seitenst.Abtra.	3.012	m	301.801	2023
K667-100	0 -	1.080	2028	Gräben regu.	806	m	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	Seitenst.Abtra.	1.615	m	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	22	m	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	11	m ²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	32	m ²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	5	m ²	168.788	2027
K667-100	0 -	1.080	2028	4 cm SMA mit Rep.	7.152	m ²	168.788	2027
K669-100	261 -	3.141	2028	Gräben regu.	1.082	m	38.834	2029
K669-100	261 -	3.141	2028	Seitenst.Abtra.	5.760	m	38.834	2029
K669-100	3.660 -	6.087	2028	Gräben regu.	2.071	m	41.738	2029
K669-100	3.660 -	6.087	2028	Seitenst.Abtra.	4.848	m	41.738	2029
K672-100	0 -	343	2028	Gräben regu.	73	m	52.936	2016
K672-100	0 -	343	2028	Seitenst.Abtra.	661	m	52.936	2016
K674-100	0 -	1.212	2028	Seitenst.Abtra.	2.414	m	12.553	2021
K674-100	1.212 -	1.373	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	644	m ²	22.540	2028
K675-100	0 -	1.899	2028	Seitenst.Abtra.	3.792	m	379.374	2028
K675-100	0 -	1.899	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	9.624	m ²	379.374	2028

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K675-100	2.241 -	3.838	2028	Gräben regu.	2.958	m	319.155	2029
K675-100	2.241 -	3.838	2028	Seitenst.Abtra.	3.194	m	319.155	2029
K675-100	3.838 -	4.393	2028	Gräben regu.	828	m	119.180	2024
K675-100	3.838 -	4.393	2028	Seitenst.Abtra.	1.104	m	119.180	2024
K677-100	2.790 -	2.954	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	805	m ²	28.175	2028
K680-100	374 -	719	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.675	m ²	98.877	2028
K685-100	233 -	311	2028	Gräben regu.	150	m	15.810	2028
K685-100	233 -	311	2028	Seitenst.Abtra.	150	m	15.810	2028
K685-100	233 -	311	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	396	m ²	15.810	2028
K687-100	0 -	2.672	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	12.939	m ²	521.273	2028
K691-100	1.027 -	1.714	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	15	m ²	128.229	2027
K691-100	1.027 -	1.714	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.425	m ²	128.229	2027
K694-100	0 -	1.470	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	30	m	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	36	m ²	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	12	m ²	185.147	2027
K694-100	0 -	1.470	2028	4 cm SMA mit Rep.	8.066	m ²	185.147	2027
K694-100	2.849 -	3.163	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	10	m ²	80.653	2027
K694-100	2.849 -	3.163	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.167	m ²	80.653	2027
K696-100	660 -	1.156	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	12	m ²	110.694	2027
K696-100	660 -	1.156	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.649	m ²	110.694	2027
K697-100	56 -	222	2028	Gräben regu.	126	m	32.595	2024
K697-100	56 -	222	2028	Seitenst.Abtra.	326	m	32.595	2024
K700-200	3.321 -	4.736	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	29	m	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	11	m ²	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	31	m ²	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	88	m ²	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	10	m ²	173.800	2027
K700-200	3.321 -	4.736	2028	4 cm SMA mit Rep.	7.075	m ²	173.800	2027
K700-200	4.736 -	5.232	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	11	m ²	100.253	2027
K700-200	4.736 -	5.232	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.480	m ²	100.253	2027
K700-200	5.232 -	5.500	2028	Notreparatur,Ausbrüche	0	m ²	52.836	2029
K702-100	591 -	636	2028	Notreparatur,Ausbrüche	0	m ²	9.595	2029
K703-100	0 -	1.263	2028	Gräben regu.	2.150	m	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	Seitenst.Abtra.	2.520	m	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	13	m	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	13	m ²	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	36	m ²	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	12	m ²	203.977	2027
K703-100	0 -	1.263	2028	4 cm SMA mit Rep.	8.086	m ²	203.977	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	13	m ²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Schad.St..Bes.,Notflicken	6	m ²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	36	m ²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	109	m ²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	4	m ²	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	28	m	248.147	2027
K706-100	0 -	1.946	2028	4 cm AB mit Rep.	7.975	m ²	248.147	2027
K707-100	54 -	544	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	5	m	60.137	2027
K707-100	54 -	544	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	4	m ²	60.137	2027
K707-100	54 -	544	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	11	m ²	60.137	2027
K707-100	54 -	544	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	30	m ²	60.137	2027

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K707-100	54 -	544	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	11	m²	60.137	2027
K707-100	54 -	544	2028	4 cm SMA mit Rep.	2.450	m²	60.137	2027
K707-200	0 -	819	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	18	m²	163.727	2027
K707-200	0 -	819	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	4.095	m²	163.727	2027
K709-203	0 -	22	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	4.094	2027
K709-203	0 -	22	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	110	m²	4.094	2027
K709-301	0 -	12	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	2.233	2027
K709-301	0 -	12	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	60	m²	2.233	2027
K709-302	0 -	11	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	2.047	2027
K709-302	0 -	11	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	55	m²	2.047	2027
K709-304	0 -	11	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	0	m²	2.047	2027
K709-304	0 -	11	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	55	m²	2.047	2027
K709-400	0 -	103	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m²	20.693	2027
K709-400	0 -	103	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	556	m²	20.693	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	19	m	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	4	m²	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	11	m²	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	+++Fräsen + SMA,Setzungen	31	m²	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	11	m²	58.739	2027
K714-100	2.726 -	3.183	2028	4 cm SMA mit Rep.	2.514	m²	58.739	2027
K714-100	3.183 -	3.405	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4	m²	37.533	2027
K714-100	3.183 -	3.405	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	956	m²	37.533	2027
K721-100	0 -	598	2028	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	13	m²	107.587	2027
K721-100	0 -	598	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.878	m²	107.587	2027
K721-200	0 -	1.071	2028	Gräben regu.	1.071	m	137.894	2026
K721-200	0 -	1.071	2028	Seitenst.Abtra.	2.142	m	137.894	2026
K721-200	1.071 -	1.363	2028	Gräben regu.	25	m	68.048	2019
K721-200	1.071 -	1.363	2028	Seitenst.Abtra.	25	m	68.048	2019
K749-100	0 -	325	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.224	m²	43.652	2028
K984-100	1.152 -	1.403	2028	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.167	m²	40.845	2028
K509-100	74 -	676	2029	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	15.389	2029
K525-100	0 -	421	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	2.191	m²	76.685	2029
K525-100	421 -	2.229	2029	Notreparatur,Ausbrüche	5	m²	30.703	2029
K530-100	0 -	2.325	2029	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	40.383	2029
K530-100	2.325 -	2.748	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	51	2029
K533-100	644 -	2.164	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	7.539	m²	296.934	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	5	m²	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	16	m²	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	37	m²	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	1	m²	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	16	m²	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	25	m	63.119	2029
K597-100	0 -	417	2029	4 cm AB mit Rep.	2.085	m²	63.119	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	7	m²	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	20	m²	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	47	m²	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	1	m²	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	21	m²	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	32	m	80.714	2029
K597-100	727 -	1.264	2029	4 cm AB mit Rep.	2.685	m²	80.714	2029

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K597-100	1.264 -	1.298	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	170	m²	5.950	2029
K597-400	0 -	92	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	460	m²	16.100	2029
K597-400	92 -	1.895	2029	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	64	m²	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2029	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	4	m²	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2029	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	13	m²	255.245	2029
K597-400	92 -	1.895	2029	4 cm AB mit Rep.	8.547	m²	255.245	2029
K597-500	779 -	1.190	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	4.330	2030
K612-200	158 -	227	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	9	2030
K612-200	227 -	3.733	2029	Notreparatur,Ausbrüche	9	m²	79.894	2029
K614-200	0 -	1.918	2029	Notreparatur,Ausbrüche	6	m²	38.566	2029
K614-200	1.918 -	1.977	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	12	2029
K614-300	0 -	72	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	9	2029
K614-600	0 -	399	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	10.350	2029
K614-600	700 -	731	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	4	2030
K614-600	1.063 -	1.996	2029	Notreparatur,Ausbrüche	3	m²	20.612	2029
K624-100	0 -	268	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	29	2030
K629-100	0 -	171	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	745	m²	26.075	2029
K629-100	171 -	378	2029	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	2	m²	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2029	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	6	m²	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2029	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	15	m²	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2029	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	0	m²	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	12	m	28.789	2029
K629-100	171 -	378	2029	4 cm AB mit Rep.	828	m²	28.789	2029
K630-200	0 -	103	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m²	17	2029
K630-200	882 -	1.807	2029	+++Lok. t/ Ausgl.	4	t	208.662	2029
K630-200	882 -	1.807	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	40	m²	208.662	2029
K630-200	882 -	1.807	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	5.550	m²	208.662	2029
K630-300	0 -	4.044	2029	Fugenverguss,Risse > 5mm	58	m	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2029	Fräsen + SMA,Spurrinnen	163	m²	110.835	2029
K630-300	0 -	4.044	2029	Fräsen + SMA,Ausbrüche	11	m²	110.835	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	RinneN regu.	88	m	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	15	m	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	13	m²	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	37	m²	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fräsen + SMA,Setzungen	80	m²	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	3	m²	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	33	m²	123.090	2029
K631-100	475 -	1.502	2029	4 cm SMA mit Rep.	5.135	m²	123.090	2029
K631-100	1.923 -	2.186	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	10	m²	51.773	2028
K631-100	1.923 -	2.186	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.342	m²	51.773	2028
K638-300	21 -	379	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m²	27	2030
K638-700	0 -	400	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	27	m²	147.280	2029
K638-700	0 -	400	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	3.742	m²	147.280	2029
K638-700	2.869 -	3.647	2029	Notreparatur,Ausbrüche	2	m²	130	2030
K638-701	0 -	36	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2	m²	8.462	2029
K638-701	0 -	36	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	216	m²	8.462	2029
K638-702	0 -	34	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m²	7.621	2029
K638-702	0 -	34	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	204	m²	7.621	2029
K638-703	0 -	26	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m²	6.200	2029
K638-703	0 -	26	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	156	m²	6.200	2029

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K638-800	0 -	188	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1 m²	33	2029
K641-100	1.236 -	1.484	2029	+++Lok. t/ Ausgl.	18 t	49.636	2029
K641-100	1.236 -	1.484	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	9 m²	49.636	2029
K641-100	1.236 -	1.484	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.184 m²	49.636	2029
K641-200	0 -	551	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1 m²	63	2029
K646-100	0 -	462	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	20 m²	103.557	2029
K646-100	0 -	462	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	2.772 m²	103.557	2029
K646-100	462 -	755	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	13 m²	65.676	2029
K646-100	462 -	755	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.758 m²	65.676	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	5 m	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1 m²	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	4 m²	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fräsen + SMA,Setzungen	8 m²	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	0 m²	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	3 m²	11.356	2029
K663-100	0 -	78	2029	4 cm SMA mit Rep.	508 m²	11.356	2029
K663-100	1.645 -	2.578	2029	Notreparatur,Ausbrüche	3 m²	151	2029
K667-200	358 -	404	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0 m²	7	2029
K667-200	837 -	881	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0 m²	7	2030
K667-200	1.098 -	1.132	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0 m²	5	2030
K669-100	0 -	261	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1 m²	40	2029
K669-100	261 -	3.141	2029	Notreparatur,Ausbrüche	8 m²	38.834	2029
K669-100	3.660 -	6.087	2029	Notreparatur,Ausbrüche	7 m²	41.738	2029
K675-100	2.241 -	3.838	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	7.985 m²	319.155	2029
K676-100	283 -	328	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0 m²	6	2030
K677-100	0 -	1.842	2029	Notreparatur,Ausbrüche	5 m²	36.499	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen	6 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Schad.St..Bes.,Notflicken	2 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	18 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	44 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Schad.St..Bes.,Ausbrüche	1 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Schad.St..Bes.,Netzrisse	19 m²	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	37 m	75.105	2029
K677-100	2.173 -	2.790	2029	4 cm AB mit Rep.	2.468 m²	75.105	2029
K685-100	0 -	233	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	1.186 m²	41.510	2029
K700-200	5.232 -	5.500	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	14 m²	52.836	2029
K700-200	5.232 -	5.500	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	1.399 m²	52.836	2029
K702-100	591 -	636	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	274 m²	9.595	2029
K702-100	636 -	1.192	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1 m²	6.298	2030
K703-200	456 -	1.666	2029	RinneN regu.	27 m	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Lok. t/ Ausgl.	22 t	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	17 m	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	15 m²	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	44 m²	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fräsen + SMA,Setzungen	94 m²	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	3 m²	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	39 m²	148.763	2029
K703-200	456 -	1.666	2029	4 cm SMA mit Rep.	6.050 m²	148.763	2029
K707-100	0 -	54	2029	RinneN regu.	50 m	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	3 m	10.291	2029

Auswertung Untersuchungsergebnis

Anlage 1

K707-100	0 -	54	2029	+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1	m ²	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	+++Fräsen + SMA,Setzungen	6	m ²	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche	0	m ²	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2	m ²	10.291	2029
K707-100	0 -	54	2029	4 cm SMA mit Rep.	360	m ²	10.291	2029
K708-100	783 -	881	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m ²	2.111	2029
K709-101	0 -	19	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m ²	2	2029
K709-102	0 -	14	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	2.615	2029
K709-102	0 -	14	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	70	m ²	2.615	2029
K709-103	0 -	21	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	3.922	2029
K709-103	0 -	21	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	105	m ²	3.922	2029
K709-104	0 -	20	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	1	m ²	3.735	2029
K709-104	0 -	20	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	100	m ²	3.735	2029
K709-200	166 -	233	2029	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3	m ²	13.411	2029
K709-200	166 -	233	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen+Ewt.Spur	359	m ²	13.411	2029
K711-100	931 -	1.008	2029	Notreparatur,Ausbrüche	0	m ²	9	2029
K717-100	2.480 -	2.779	2029	Notreparatur,Ausbrüche	1	m ²	49	2029
K749-100	325 -	1.250	2029	4 cm SMA mit 4 cm Fräsen	4.710	m ²	182.735	2029

aktualisiertes Kreisstraßensanierungsprogramm nach Bedarfsermittlung

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km	Planung	Bauweise	Bemerkungen	Baubeginn	Gesamtkosten (incl VK) (TSD)	Restnutzungsdauer
K 699	Ausbau zw. B 417 und OD Orlen	1,200	0,400-1,600	X	GE	auf 5,5 ausbauen	2021	1400	2014/2019
K 642	Ausbau des Rad-und Gehweges	1,200	1,300-2,500	X	GE	im Betsand mit Hangstabilisierung	2021	600	-----
K 674	Ausbau zw. L 3455 und OD Wisper	1,200	0,000-1,200	X	GE	Teilweise im Hocheinbau im Bestand, teilweise auf 5,00m verbreitern	2021	900	2021
K 628	Ausbau zw. L 3397 und K 627	1,400	0,00-1,400		GE	Im Bestand im Hocheinbau	2021	950	2020
K 634	Ausbau zw. OD Hallgarten und Rebhang	1,870	2,900-4,150		GE	1200m im Bestand im Hocheinbau	2021	1.300	2013/2016
Summe:							Summe:	5.150	
K 683	Ausbau in OD Buge Hohenstein Unterdorf.	0,200	0,000-0,200		GE	im Betstand	2022	240	2017
K 715	Ausbau zw B 275 und OD Bermbach	0,590	0,000-0,590		GE	im Bestand	2022	370	2016/2017
K 984	Ausbau zw. Johannisberg und Marienthal	1,100	0,00 - 1,1	X	GE	1.BA im Bestand/AC DN, AC BN, 2.BA auf 5,0 m ausbauen	2022	1.025	2017
K 711	Ausbau zw. L 3026 und OD Dasbach	0,340	0,00-0,340	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2022	350	2016
							Summe:	1985	
K 641	Ausbau zw. Rauenthal und Schlangenbad	0,700	0,830-1,530		GE	im Bestand mit Hangstabilisierung	2023	500	2022
K 984	Marienthal Johannisberg	2,445	1,610-4,055		DE	im Bestand	2023	610	2024
K 672	Ausbau zw. Hilgenroth und L 3035	0,340	0,00-0,340	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2023	200	2016
K 703	Ausbau zw. Hohe Wurzel einschl. OD Seitenhahn	0,700	1,2-1,5 u. 0,0-0,4		DE	im Bestand	2023	200	2022/2027
K 638	Ausbau zw. Kiedrich und Erbach	0,370	1,620-1,990		GE	im Bestand	2023	260	2015
K 705	Ausbau in OD Niederseelbach	0,250	2,870-3,120	X	GE	im Bestand, teilweise mit Querschnittsänderung	2023	190	2022
			Summe:				Summe:	1960	
K 666	Ausbau zw. L 3456 und OD Lindschied	1,500	0,00-1,500		GE	im Bestand	2024	1.000	2023
K 642	Ausbau OD Eltville	1,200	0,000-1,200		GE	im Bestand	2024	700	2023
K 717	Ausbau zw. L 3023 und OD Niederrod	1,100	0,00-1,100	X	GE	auf 5,50 ausbauen mit Rasengittersteinen	2024	700	2021
K 631	Ausbau in OD Johannisberg	0,420	0,00-0,420	X	GE	im Bestand	2024	340	2023
K 634	Ausbau zw. Hallgarten und Rebhang	0,640	2,260-2,900		DE	im Bestand	2024	200	2021
K 705	Ausbau in OD Königshofen	0,380	0,00-0,380		DE	im Bestand	2024	150	2021
K 682	Ausbau in OD Burg Hohenstein-Oberdorf	0,774	1,041-1,815	X	GE	im Bestand	2024	1.020	2017
							Summe:	4.110	
K 697	Ausbau zw. OD Hambach und L 3470	0,100	0,000-0,100		GE	im Bestand	2025	60	2024
K 629	Ausbau zw. L 3397 und Wollmerschied	0,600	0,360-0,986	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2025	370	2019
K 675	Ausbau zw. Watzelhain und L 3455	0,550	3,800-4,350		GE	im Bestand	2025	340	2024
K 669	Ausbau OD Fischbach	0,500	3,146-3,646	X	GE	im Bestand	2025	360	2019

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km			Bemerkungen	Bau- beginn	Gesamt- kosten (TSD)	Rest- nutzungs- dauer
K 699	Ausbau OD Orlen	0,447	0,00-0,447		DE	im Bestand	2025	200	2021
K625	Ausbau zw. Wisperstraße und Bienbachstraße	4,000	0,00-4,000		GE	im Bestand	2026	2.000	2018
K 638	Ausbau zw. Eltville u. Walluf -Weftstr.	0,900	2,00-2,900		DE	im Bestand	2025	250	2017
K 678	Ausbau in OD Grebenroth	0,100	0,000-0,100		GE	im Bestand	2026	60	2015
K 614	Ausbau in OD Zorn	0,200	0,060-0,260	X	GE	im Bestand	2025	150	2018
			Summe:			Summe: 3790			
K 663	Ausbau OD Hettenhain	1,700	0,000-1,700	X	GE	im Bestand	2026	1.200	2026
K 717	Ausbau zw. Oberrod und B8	0,500	2,860-3,360		GE	im Bestand	2026	350	2025
K 700	Ausbau zw. B 54 und Born	1,430	0,0-1,430		DE	im Bestand	2026	350	2023
K 641	Ausbau zw. Martinsthal und Rauenthal	1,236	0,00-1,236		GE	im Bestand	2026	800	2023
K 630	Ausbau zw. Geisenheim und Marienthal	0,800	2,000-2,800		GE	im Bestand	2026	580	2025
K 715	Ausbau zw. L3011 und ODE Bernbach	1,410	0,590-2,000		GE	im Bestand	2026	860	2016/2021
						Summe: 4.140			
K 638	Ausbau zw. Kiedrich und OD Erbach	1,400	0,000-1,400		GE	im Bestand	2027	900	2027
K 705	Ausbau in OD Königshofen	1,020	0,380-1,400	X	GE	im Bestand	2027	840	2020/23/26
K 709	Ausbau zw. B 275 und Bahnhof	0,350	0,130-0,480		GE	im Bestand	2027	260	2023
K 694	Ausbau zw. OD Breithardt und Aarstraße	1,000	1,800-2,800		GE	im Bestand	2027	630	2026
K 687	Ausbau zw. K 700 und OD Breithardt	3,100	0,00-3,100		GE	im Bestand 5,50 m	2027	1.800	2028
K 682	Ausbau zw.B 54 u. Burg Hohenstein Oberdorf	1,041	0,0-1,041		DE	im Bestand	2027	350	2022
K 690	Ausbau zw. Hennethal und Panrod	2,900	0,128-3,030		GE	im Bestand	2027	1.900	2025
						Summe: 6.680			
K 700	Ausbau zw. K 687 und OD Watzhahn	0,600	0,569-1,177	X	GE	im Bestand, Teilplanung OD A	2028	420	2015
K 717	Auabau zw. Niederrod und Oberrod	0,700	1,636-2,351	X	GE	im Bestand 5,00 m und Kurvenverbreiterung	2028	450	2018
K 642	Ausbau zw. Martinsthal und Eltville + Rückstaukana	0,600	1,200-1,800		GE	im Bestand	2028	800	2023
K 627	Ausbau zw. Wollmerschied und Werkerbachstraße	1,500	0,000-1,500		DE		2028	300	2022
K 707	Ausbau zw. Ehrenbach und K 708	1,400	1,800-3,200		DE	Im Bestand	2028	420	2022
K 702	Ausbau in OD Seitzenhahn	0,600	0,000-0,600	X	GE	Ausbau mit Querschnittsänderung	2028	420	2021/24/29
K 707	Ausbau zw. K 708 und L 3274	1,150	0,000-1,150		GE	im Bestand	2028	720	2026
			Summe:			Summe: 3530			

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K597-OD Grebenroth	0 -	97	2023	457	m²	15.995	2022
K597 Egenroth-B260	0 -	779	2023	3.895	m²	117.987	2022
K 717 OD Niederrod	1.100	1.600	2023	2.354	m²	82.390	2022
K628- Wollmerschied	309 -	342	2023	198	m²	6.930	2023
K700-B 54- Born	2.071 -	2.220	2023	745	m²	27.645	2022
K612 OD Egenroth	3.977 -	4.107	2023	800	m²	28.000	2022
K630 Geisenheim-Mariantal	1.807 -	2.089	2023	1.692	m²	67.167	2022
K642 OD Eltville Wilhelmstraße	0 -	134	2023	806	m²	29.822	2022
K678 OD Grebenroth	0 -	166	2023	747	m²	39.007	2022
Summe:						414.943	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K515-Wallrabenstein Kreisgrenze	1.268 -	1.445	2024	1.080	m ²	29.159	2023
K612 OD Niedermeilingen	841 -	1.245	2024	2.613	m ²	100.929	2023
K639-OD Walluf	0 -	232	2024	1.283	m ²	47.471	2023
K663-Hettenhain-Kreisel	78 -	1.055	2024	5.862	m ²	136.423	2023
K676-Nauroth-L 3454	328 -	684	2024	1.794	m ²	63.212	2023
K697-OD Hambach	24 -	56	2024	181	m ²	6.452	2024
K709-B275-Kreisel	0 -	220	2024	1.858	m ²	74.154	2023
Summe:						457.800	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K623-Sauerthal	0 -	835	2025	4.219	m ²	122.419	2024
K 624 Aulhausen-L3454	643	1.058	2025	2.383	m ²	95.104	2025
K634-L 3320-Hallgarten	902 -	1.950	2025	5.240	m ²	221.620	2024
K634-L 3320-Hallgarten	1.950 -	2.263	2025	2.341	m ²	88.319	2024
K667- OD SWA	0 -	34	2025	170	m ²	6.298	2024
K667-OD SWA	0 -	26	2025	130	m ²	4.816	2024
K667- OD SWA	0 -	19	2025	95	m ²	3.519	2024
K677 Obermeilingen	1.842 -	2.173	2025	1.324	m ²	48.024	2024
K 678 Grebenroth-B 260	166	1.133	2025	3.841	m ²	185.430	2024
K700-K 687. Watzhahn	0 -	560	2025	2.800	m ²	70.725	2026
K703-OD Bleidenstadt	1.745 -	2.074	2025	1.762	m ²	67.511	2024
K705-Königshofen-Niederseelbach	1.586 -	2.737	2025	5.755	m ²	124.299	2024
K709-OD Idstein	0 -	18	2025	90	m ²	3.334	2024
K709-OD Idstein	0 -	20	2025	100	m ²	3.704	2025
K711 OD Dasbach	637 -	931	2025	1.176	m ²	41.160	2024
K714-Steinfischbach-B8	659 -	1.582	2025	5.584	m ²	143.580	2025
K614 OD Langschied	399 -	700	2025	1.505	m ²	52.675	2025
K614 OD Langschied	824 -	1.063	2025	1.195	m ²	41.825	2025
K675 OD Watzelhain	1.899 -	2.241	2025	1.710	m ²	59.850	2024
K696 OD Orlen	0 -	234	2025	1.377	m ²	51.743	2024
K705 Königshofen-Niederseelbach	2.737 -	2.818	2025	405	m ²	16.159	2026
Summe:						1.452.114	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K638- Eltville - Walluf	507 -	1.401	2026	5.364	m ²	115.441	2025
K646-OD Schlangenbad	755 -	805	2026	421	m ²	15.611	2025
K667-OD SWA	0 -	358	2026	2.607	m ²	99.196	2026
K667-OD SWA	404 -	837	2026	2.598	m ²	99.696	2026
K 614-L 3031-OD Lindschied	0-	395	2026	2.347	m ²	86.221	2026
K667-OD SWA	881 -	1.098	2026	1.302	m ²	50.834	2026
K667-OD SWA	1.132 -	1.249	2026	714	m ²	27.011	2026
K696-OD Orlen	234 -	660	2026	2.130	m ²	54.909	2026
K700-B 54- Born	1.430 -	2.071	2026	3.205	m ²	80.911	2025
K707-K 708-L 3274 Idstein	819 -	1.239	2026	2.398	m ²	63.673	2026
K597 OD Grebenroth	0 -	178	2026	912	m ²	31.920	2025

Überhangmaßnahmenliste

Anlage 3

K612 OD Niedermeilingen	0 -	158	2026	769 m²	27.245	2025
K703 OD Bleidenstadt	1.711 -	1.745	2026	176 m²	6.714	2025
K703 OD Bleidenstadt	2.074 -	2.240	2026	1.001 m²	38.396	2026
Summe:					<u>797.778</u>	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K613-Landesgrenze-Algenroth	0 -	399	2027	1.995 m²		82.240	2026
K634-L 3320-Hallgarten	0 -	130	2027	814 m²		31.803	2027
K676-OD Nauroth	0 -	283	2027	1.415 m²		50.120	2026
K680-OD Mappershain	0 -	374	2027	1.859 m²		65.065	2027
K614 OD Langschied	731 -	799	2027	340 m²		11.900	2026
K624 OD Aulhausen	268 -	643	2027	1.688 m²		59.080	2026
K628 OD Wollmerschied	0 -	138	2027	759 m²		27.568	2026
K690 OD Panrod	3.046 -	3.345	2027	1.427 m²		49.945	2027
K700 OD Watzhahn	1.341 -	1.416	2027	412 m²		15.570	2026
K703 OD Seitzenhahn	0 -	143	2027	831 m²		32.185	2026
Summe:						<u>425.476</u>	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K 533 OD Laufenselden	0-	644	2028	3.205 m²		112.175	2028
K597-Egenroth-B260	1.190 -	1.315	2028	650 m²		18.626	2029
K612-OD Egenroth	3.733 -	3.977	2028	1.138 m²		39.830	2028
K 630 Rüd - Kreisel	0-	981	2028	5.927 m²		229.415	2027
K634-L 3320-Hallgarten	130 -	902	2028	3.860 m²		100.087	2027
K639-OD Walluf	232 -	626	2028	2.651 m²		98.666	2027
K667-OD SWA	0 -	1.080	2028	7.152 m²		168.788	2027
K677-OD Niedermeilingen	2.790 -	2.954	2028	805 m²		28.175	2028
K 700-Born-Watzhahn	3.300	5.200	2028	9.555 m²		274.055	2027
K680-OD Mappershain-B 260	374 -	719	2028	2.675 m²		98.877	2028
K685-OD Huppert-L 3455	233 -	311	2028	396 m²		15.810	2028
K706-B275-L3273 Engenhahn	0 -	1.946	2028	7.975 m²		248.147	2027
K709-OD Idstein	0 -	22	2028	110 m²		4.094	2027
K709-OD Idstein	0 -	12	2028	60 m²		2.233	2027
K709-OD Idstein	0 -	11	2028	55 m²		2.047	2027
K709-OD Idstein	0 -	103	2028	556 m²		20.693	2027
K638 Kinderdorf Bethanien	1.403 -	1.629	2028	1.130 m²		25.156	2027
K638 Eltville-Walluf	1.401 -	1.702	2028	2.224 m²		49.943	2029
K638 Eltville-Walluf	1.702 -	2.054	2028	2.112 m²		80.906	2027
K696 Orlen-B417	660 -	1.156	2028	2.649 m²		110.694	2027
K714 OD Steinfischbach	3.183 -	3.405	2028	956 m²		37.533	2027
K984 Kloster Marienthal	1.152 -	1.403	2028	1.167 m²		40.845	2028
K515-Wallrabenstein Kreisgrenze	1.224 -	1.268	2028	299 m²		6.844	2030
K 614-OD Lindschied	799	824	2028	125 m²		16.000	2030
Summe:						<u>1.829.639</u>	

Maßnahme	von (m)	bis (m)	vorge- schlage ne Umsetz- ung	Menge	Einheit	Gesamtkosten (€)	Restnutzung sdauer
K525-OD Panrod	0 -	421	2029	2.191 m²		76.685	2029

Überhangmaßnahmenliste

Anlage 3

K533-Laufenselden-Kreisgrenze	644 -	2.164	2029	7.539 m²	296.934	2029
K597-Landesgrenze-Martenroth	0 -	417	2029	2.085 m²	63.119	2029
K597-Landesgrenze-Martenroth	727 -	1.264	2029	2.685 m²	80.714	2029
K597-OD Grebenroth	1.264 -	1.298	2029	170 m²	5.950	2029
K597-OD Grebenroth	0 -	92	2029	460 m²	16.100	2029
K597-OD Grebenroth	92 -	1.895	2029	8.547 m²	255.245	2029
K 630 OD Geisneheim	882	1.807	2029	5.550 m²	208.662	2029
K641-Martinsthal-Rauenthal	1.236 -	1.484	2029	1.184 m²	49.636	2029
K646-OD Schlangenbad	0 -	462	2029	2.772 m²	103.557	2029
K646-OD Schlangenbad	462 -	755	2029	1.758 m²	65.676	2029
K663-Kreisel-OD Hettenhain	0 -	78	2029	508 m²	11.356	2029
K 675- Watzelhain-L 3455	2.241	3.838	2029	7.985 m²	319.155	2029
K677-OD Niedermeilingen	2.173 -	2.790	2029	2.468 m²	75.105	2029
K685-OD Huppert	0 -	233	2029	1.186 m²	41.510	2029
K 703- Seitzenhahn-Bleidenstadt	456	1.666	2029	6.050 m²	148.763	2029
K709-OD Idstein	0 -	14	2029	70 m²	2.615	2029
K709-OD Idstein	0 -	21	2029	105 m²	3.922	2029
K709-OD Idstein	0 -	20	2029	100 m²	3.735	2029
K709-OD Idstein	166 -	233	2029	359 m²	13.411	2029
K749-Od Steinfischbach-L 3031	325 -	1.250	2029	4.710 m²	182.735	2029
K509-Bechtheim-Kreisgrenze	0 -	74	2025	782 m²	29.637	2030
K629 OD Wollmerschied	0 -	171	2029	745 m²	26.075	2029
K629 Wollmerschied-L3397	171 -	378	2029	828 m²	28.789	2029
K631 OD Winkel	1.923 -	2.186	2029	1.342 m²	51.773	2028
K700 OD Bleidenstadt	5.232 -	5.500	2029	1.399 m²	52.836	2029
K703 Seitzenhahn-Bleidenstadt	456 -	1666	2029	6050 m²	148763	2029
Summe:					<u>2.362.458</u>	

aktualisiertes Kreisstraßensanierungsprogramm nach Personalstärke

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km	Planung	Bauweise	Bemerkungen	Baubeginn	Gesamtkosten (incl VK) (TSD)	Restnutzungsdauer
K 699	Ausbau zw. B 417 und OD Orlen	1,200	0,400-1,600	X	GE	auf 5,5 ausbauen	2021	1400	2014/2019
K 642	Ausbau des Rad-und Gehweges	1,200	1,300-2,500	X	GE	im Betsand mit Hangstabilisierung	2021	600	-----
K 674	Ausbau zw. L 3455 und OD Wisper	1,200	0,000-1,200	X	GE	Teilweise im Hocheinbau im Bestand, teilweise auf 5,00m verbreitern	2021	900	2021
K 628	Ausbau zw. L 3397 und K 627	1,400	0,00-1,400		GE	Im Bestand im Hocheinbau	2021	950	2020
K 634	Ausbau zw. OD Hallgarten und Rebhang	1,870	2,900-4,150		GE	1200m im Bestand im Hocheinbau	2021	1.300	2013/2016
Summe:						Summe:	5.150		
K 683	Ausbau in OD Buge Hohenstein Unterdorf.	0,200	0,000-0,200		GE	im Betstand	2022	240	2017
K 715	Ausbau zw B 275 und OD Bermbach	0,590	0,000-0,590		GE	im Bestand	2022	370	2016/2017
K 984	Ausbau zw. Johannisberg und Marienthal	1,100	0,00 - 1,1	X	GE	1.BA im Bestand/AC DN, AC BN, 2.BA auf 5,0 m ausbauen	2022	1.025	2017
K 711	Ausbau zw. L 3026 und OD Dasbach	0,340	0,00-0,340	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2022	350	2016
						Summe:	1985		
K 641	Ausbau zw. Rauenthal und Schlangenbad	0,700	0,830-1,530		GE	im Bestand mit Hangstabilisierung	2023	500	2022
K 984	Marienthal Johannisberg	2,445	1,610-4,055		DE	im Bestand	2023	610	2024
K 672	Ausbau zw. Hilgenroth und L 3035	0,340	0,00-0,340	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2023	200	2016
K 703	Ausbau zw. Hohe Wurzel einschl. OD Seitenhahn	0,700	1,2-1,5 u. 0,0-0,4		DE	im Bestand	2023	200	2022/2027
K 705	Ausbau in OD Niederseelbach	0,250	2,870-3,120	X	GE	im Bestand, teilweise mit Querschnittsänderung	2023	190	2022
			Summe:			Summe:	1700		
K 642	Ausbau OD Eltville	1,200	0,000-1,200		GE	im Bestand	2024	700	2023
K 717	Ausbau zw. L 3023 und OD Niederrod	1,100	0,00-1,100	X	GE	auf 5,50 ausbauen mit Rasengittersteinen	2024	700	2021
K 634	Ausbau zw. Hallgarten und Rebhang	0,640	2,260-2,900		DE	im Bestand	2024	200	2021
K 682	Ausbau in OD Burg Hohenstein-Oberdorf	0,774	1,041-1,815	X	GE	im Bestand	2024	1.020	2017
						Summe:	2.620		
K 629	Ausbau zw. L 3397 und Wollmerschied	0,600	0,360-0,986	X	GE	auf 5,0 m ausbauen	2025	370	2019
K 669	Ausbau OD Fischbach	0,500	3,146-3,646	X	GE	im Bestand	2025	360	2019

Anlage 4

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km			Bemerkungen	Bau- beginn	Gesamt- kosten (TSD)	Rest- nutzungs- dauer
K625	Ausbau zw. Wisperstraße und Bienbachstraße	4,000	0,00-4,000		GE	im Bestand	2026	2.000	2018
K 678	Ausbau in OD Grebenroth	0,100	0,000-0,100		GE	im Bestand	2026	60	2015
K 614	Ausbau in OD Zorn	0,200	0,060-0,260	X	GE	im Bestand	2025	150	2018
			Summe:			Summe: 2940			
K 717	Ausbau zw. Oberrod und B8	0,500	2,860-3,360		GE	im Bestand	2026	350	2025
K 700	Ausbau zw. B 54 und Born	1,430	0,0-1,430		DE	im Bestand	2026	350	2023
K 641	Ausbau zw. Martinsthal und Rauenthal	1,236	0,00-1,236		GE	im Bestand	2026	800	2023
K 630	Ausbau zw. Geisenheim und Marienthal	0,800	2,000-2,800		GE	im Bestand	2026	580	2025
K 715	Ausbau zw. L3011 und ODE Bermbach	1,410	0,590-2,000		GE	im Bestand	2026	860	2016/2021
						Summe: 2.940			
K 638	Ausbau zw. Kiedrich und OD Erbach	1,400	0,000-1,400		GE	im Bestand	2027	900	2027
K 705	Ausbau in OD Königshofen	1,020	0,380-1,400	X	GE	im Bestand	2027	840	2020/23/26
K 709	Ausbau zw. B 275 und Bahnhof	0,350	0,130-0,480		GE	im Bestand	2027	260	2023
K 694	Ausbau zw. OD Breithardt und Aarstraße	1,000	1,800-2,800		GE	im Bestand	2027	630	2026
K 687	Ausbau zw. K 700 und OD Breithardt	3,100	0,00-3,100		GE	im Bestand 5,50 m	2027	1.800	2028
K 682	Ausbau zw.B 54 u. Burg Hohenstein Oberdorf	1,041	0,0-1,041		DE	im Bestand	2027	350	2022
K 690	Ausbau zw. Hennethal und Panrod	2,900	0,128-3,030		GE	im Bestand	2027	1.900	2025
						Summe: 6.680			
K 717	Ausbau zw. Niederrod und Oberrod	0,700	1,636-2,351	X	GE	im Bestand 5,00 m und Kurvenverbreiterung	2028	450	2018
K 642	Ausbau zw. Martinsthal und Eltville + Rückstaukana	0,600	1,200-1,800		GE	im Bestand	2028	800	2023
K 707	Ausbau zw. Ehrenbach und K 708	1,400	1,800-3,200		DE	Im Bestand	2028	420	2022
K 702	Ausbau in OD Seizenhahn	0,600	0,000-0,600	X	GE	Ausbau mit Querschnittsänderung	2028	420	2021/24/29
			Summe:			Summe: 2090			

Anlage 4

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km			Bemerkungen	Bau- beginn	Gesamt- kosten (TSD)	Rest- nutzungs- dauer
K 700	Ausbau OD Born	0,500	2,324-2,827	X	GE	Ausbau mit Querschnittsänderung	2029	350	2023/2026
K 638	Ausbau OD Erbach	1,30	2,000-3,300		DE	Im Bestand	2029	480	2023
K675	Ausbau zw. Wisperstraße und OD Watzelhain	1,900	0,000-1,900		GE	im Bestand mit evt. Hangstabilisierung	2029	1.200	2028
K 707	Ausbau zw. B417 und OD Ehrenbach	1,260	0,000-1,260		GE	im Bestand	2029	800	2020/2027
			Summe:			Summe:	2.830		
K 703	Ausbau zw. Hohe Wurzel einschl. OD Seitzenhahn	1,263	0,0-1,263		GE	im Bestand	2030	800	2022
K 700	Ausbau zw. Watzhahn und Bleidenstadt	1,600	1,718-3,316		DE/B	im Bestand 5,50 m	2030	700	2026
K 691	Ausbau zw. OD Wörsdorf und L 3275	1,300	0,000-1,300		GE	im Bestand	2030	840	2024/25/27
K 714	Ausbau zw. B8 und OD Steinfischbach	3,100	0,000-3,100		GE	im Bestand im Hocheinbau	2030	1.800	2026/2027
K 721	Ausbau OD Oberjosbach u. freie Strecke	1,400	0,00.1,364		GE	im Bestand min. 5,00 m	2030	850	2019/26/27
						Summe:	4.990		
Gesamtstrecke: 55,759								33.925,00	

Reserveliste

Anlage 5

K-Str. Nr.	Projekt	Länge km	Str.-km	Planung	Bauweise	Bemerkungen	Baubeginn	Gesamtkosten (incl. VK) (TSD)	Restnutzungsdauer
K 638	Ausbau zw. Kiedrich und Erbach	0,370	1,620-1,990		GE	im Bestand	2023	260	2015
K 666	Ausbau zw. L 3456 und OD Lindschied	1,500	0,00-1,500		GE	im Bestand	2024	1.000	2023
K 631	Ausbau in OD Johannisberg	0,420	0,00-0,420	X	GE	im Bestand	2024	340	2023
K 705	Ausbau in OD Königshofen	0,380	0,00-0,380		DE	im Bestand	2024	150	2021
K 697	Ausbau zw. OD Hambach und L 3470	0,100	0,000-0,100		GE	im Bestand	2025	60	2024
K 675	Ausbau zw. Watzelhain und L 3455	0,550	3,800-4,350		GE	im Bestand	2025	340	2024
K 699	Ausbau OD Orlen	0,447	0,00-0,447		DE	im Bestand	2025	200	2021
K 638	Ausbau zw. Eltville u. Walluf -Weftstr.	0,900	2,00-2,900		DE	im Bestand	2025	250	2017
K 663	Ausbau OD Hettenhain	1,700	0,000-1,700	X	GE	im Bestand	2026	1.200	2026
K 638	Ausbau zw. Kiedrich und OD Erbach	1,400	0,000-1,400		GE	im Bestand	2027	900	2027
K 687	Ausbau zw. K 700 und OD Breithardt	3,100	0,00-3,100		GE	im Bestand 5,50 m	2027	1.800	2028
K 700	Ausbau zw. K 687 und OD Watzhahn	0,600	0,569-1,177	X	GE	im Bestand, Teilplanung OD A	2028	420	2015
K 627	Ausbau zw. Wollmerschied und Werkerbachstraße	1,500	0,000-1,500		DE		2028	300	2022
K 707	Ausbau zw. K 708 und L 3274	1,150	0,000-1,150		GE	im Bestand	2028	720	2026

Summe:

7.940